

Formular F2

OBIECTIV: 0004 KM 20+474 BUCURESTI-VIDELE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0002 - INSTALATII BLA

Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0	1	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 01 REZELE DE CABLURI EXTERIOARE		
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări		U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d) 4	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
	1	2								
0				3		5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	ore	24						
2.	TSA02F1	Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	mc	54						
3.	TSD01C1	Impastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	mc	54						
4.	TSD04B1	Compactare strat pamant Gr=10cm	mc	24						
5.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	buc	2						
6.	W2G03A10	Demontare cablu	m	450						
7.	W2G03A21	Montare cablu energie CYEA1ABY 4X16	m	150						
8.	0100312	Procurare cablu energie CYEA1ABY 4X16	m	100						
9.	W2G03A23	Montare cablu subteran CSYEA1ABY 33X1	m	150						
10.	4811639	Cablu subteran CSYEA1ABY 33X1 - procurare	m	100						
11.	W2G03A21	Montare cablu subteran CSYEA1ABY 24x1	m	150						
12.	4811603	Cablu subteran CSYEA1ABY 24x1- procurare	m	100						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
13.	TCA16A1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 3-8 fire-montare	buc	6					
14.	0100008	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 3-8 fire -procurare	buc	6					
15.	TCA16D1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire-montare	buc	6					
16.	0100011	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire -procurare	buc	6					
17.	W3F09A2	Aparatoare cabluri protecție cabluri - demonțare	m	20					
18.	W3F09A1	Aparatoare cabluri protecție cabluri	buc	20					
19.	W3F10A1	Cot metalic protecție cabluri	buc	6					
20.	W3F10A2	Cot metalic protecție cabluri- demonțare	m	6					
21.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalații CED	buc	5					

PROIECTANT,

S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.

L.S.

Întocmit,

Ing. Oana MIRIȚĂ

Verificat,

Ing. Aurel ȘOPOV

L.S.

OFERTANT,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF BUCURESTI

Lucrarea: 0004 KM 20+474 BUCURESTI-VIDELE
Obiectul: 0002 INSTALATIILE BLA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile Denumire resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)				Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	3	X	4		
1	0100008	BUCATA	6,000							0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 3-8 FTIRE									
2	0100011	BUCATA	6,000							0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 22-37 FTIRE									
3	0100312	M	100,000							0,000
	CABLU ENERGIE CYEALABY 4X16MMP									
4	4811603	M	100,000							0,072
	CABLU CSYEABY MASIV 24 X 1 S 8779									
5	4811639	M	100,000							0,102
	CABLU CSYEABY MASIV 33 X 1 S 8779									
6	4831237	M	25,000							0,000
	CONDUCTOR TCY 1X 0,8 S 4037									
7	5214541	BUCATA	3,000							0,000
	CIRLIG PT CABLU ZINCAT 100 MM									
8	5820390	BUCATA	100,000							0,003
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920									
9	5840780	BUCATA	100,000							0,001
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922									
10	5904299	KG	0,250							0,000
	FLUX (PASTA DECAPANTA) PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*									
11	5904603	KG	0,720							0,000
	SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732									
12	5904768	KG	11,400							0,011
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37									
13	5904835	KG	0,100							0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)									
14	6200597	KG	27,600							0,034
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176									

Executant	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6200755	LITRU	2,250					0,002
		PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
16	6202430	KG	6,900					0,007
		PARAFINA RAFINATA OPACA TIP 58/62 STAS 57						
17	6202741	KWH	10,500					0,000
		ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
18	6202806	M CUB	2,400					2,400
		APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
19	6426438	BUCATA	2,000					0,040
		REPER B.A. PT.CABLURI,DESEN RA 345-29						
20	6717306	KG	1,440					0,001
		PLACA PVC RIGID PRES.TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513						
21	6718465	BUCATA	90,000					0,000
		FISIE MARCHATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70						
22	7302500	M	20,000					0,129
		APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU						
23	7303889	KG	0,124					0,000
		ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67						
24	7306348	BUCATA	40,000					0,019
		BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA						
25	7306661	KG	0,540					0,000
		BUMBAC DE STERS S 2091						
26	7311355	M	6,000					0,047
		COT TABLA 2MM PT CABLU						
27	7324728	KG	0,270					0,000
		HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M						
28	7324742	BUCATA	0,066					0,000
		HARTIE GUMATA						
29	7333951	M	1,920					0,000
		PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49						
30	7344211	KG	0,120					0,000
		SAPUN DE RUFEE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59						
31	7346207	KG	0,150					0,000
		STEARINA						

Formularul C6

Executant	010	Obiectiv	0004	Obiect	0002	4	5 = 3 X 4	6	7
32	7355674	MP			0,120				0,000
		TESATURA	PT. RULOURE	TIP	MANGALIA				
Total M:									2,876
									eur:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF BUCURESTI

Lucrarea:0004 KM 20+474 BUCURESTI-VIDELE
Obiectul:0002 INSTALATII BLA

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manoperă directă	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22	24,00000			
2	0019621	SAPATOR 21	151,24200			
3	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	7,56000			
4	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	4,08000			
5	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B	114,21450			
6	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21	1,12050			
7	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B	5,39550			
8	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51	1,12050			
9	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B	2,21100			
10	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12	10,14000			
11	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21	59,88000			
12	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32	2,24988			
13	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42	43,38000			
14	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52	6,50544			
15	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21	87,61946			
16	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 41	24,16665			
17	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 51	48,33330			
Total m:			593,21873			

eur:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT