

Formular F2

OBIECTIV: 0186 Reab Pod km 21+084 Videle

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 003 - Retele cabluri exterioare

Nr. cap./ Nr. subcap ert. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0	I	2	3
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 01 Lucrari de cablu exterioare		
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
0	Simbol Denumire resursă Observații Corecții Liste anexe								
		²	³	⁴	$5 = 3 \times 4a$	$6 = 3 \times 4b$	$7 = 3 \times 4c$	$8 = 3 \times 4d$	$9 = 3 \times 4$
1.	NMB010422 Ore program constructor CF catg.2	ore	61						
2.	TSA02F1 Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	mc	122						
3.	TSD01C1 Imprastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	mc	122						
4.	TSD04B1 Compactare strat pamant Gr=10cm	mc	61						
5.	W3F11A1 Reper beton armat pentru cabluri	buc	4						
6.	W2G03A17 Montare cablu energie CYEAIABY 4X10	m	200						
7.	YCO1 Procurare cablu energie CYEAIABY 4X10	m	120						
8.	W2G01A16 Cablu subteran energie CYEAIABY 4X10 - demontare	m	200						
9.	W2G03A23 Montare cablu subteran CSYEAIABY 33X1	m	200						
10.	YCO1 Cablu subteran CSYEAIABY 33X1 - procurare	m	120						
11.	W2G03A22 Cablu subteran CSYEAIABY 33X1 - demontare	m	200						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
12.	W2G03A21	Montare cablu subteran CSYEAIABY 24x1	m	200					
13.	YCO1	Cablu subteran CSYEAIABY 24x1 - procurare	m	120					
14.	W2G03A22	Cablu subteran CSYEAIABY 24X1 - demontare	m	200					
15.	W2G03A11	Montare cablu subteran CSYABY 4X1	m	230					
16.	4809947	Cablu subteran CSYABY 4X1 - procurare	m	230					
17.	W2G03A05	Cablu subteran CSYABY 4X1 - demontare	m	230					
18.	W2G03A07	Cablu autostop TA2YABY 1X4X0.8 - montare	m	520					
19.	YCO1	Cablu autostop TA2YABY 1X4X0.8 - procurare	m	520					
20.	TCA14Y2	Cablu autostop TA2YABY 1X4X0.8 - demontare	Km cablu	0,520					
21.	TCA16A1 Asimilat -100% material	Manson termotractable pentru cabluri semnalizare cu diametrul 30mm - montare	buc	12					
22.	7329259	Manson termotractable pentru cabluri semnalizare cu diametrul 30mm - procurare	buc	12					
23.	W3F06A1	Cutie PA-1C pentru protectie aparataj - montare	buc	2					
24.	7312684	Cutie PA-1C pentru protectie aparataj - procurare	buc	2					
25.	W3F06A2	Cutie PA-1C pentru protectie aparataj - demontare	buc	2					
26.	YCO1	Releu NF1-800	buc	2					
27.	W3I12A	Releu - montare	buc	2					
28.	W3I12A2	Releu - montare	buc	2					
29.	W3K05A1	Subtraversare CF cu tub PVC	m	6					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
30.	W3G05A1	Izolarea cablurilor la introducerea in dulap si legarea la priza de pamant	buc	3					
31.	W3G01A1	Conexiuni rosturi linie electrificata (130 buc./Km -- ambele fire)	buc	24					
32.	W3F09A1	Aparatoare cabluri protectie cabluri	buc	40					
33.	W3F10A1	Cot metalic protectie cabluri	m	8					
34.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalatii CED	buc	9					

PROIECTANT,

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

L.S.


Întocmit,

Tehn. Natalia TOMA



Verificat,

Ing. Decebal ȘTEFĂNESCU



OFERTANT,

L.S.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 0186 Reab Pod km 21+084 Videle
 Obiectul: 003 Retele cabluri exterioare

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire resursa matf. proiect	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)			Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	3	4		
1	2200525	M CUB	0,400		6	7		0,540	
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM								
2	2804474	BUCATA	6,600					0,184	
	TUB BET S CIRC TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S 816								
3	3666817	KG	1,600					0,001	
	TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 2 X 500								
4	3805293	KG	0,200					0,000	
	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1 STAS 889								
5	3810406	KG	8,100					0,008	
	SARMA ROT.CUPRU ELECTROTEH. HB D= 4,00 CU99,95 S 4130								
6	4809947	M	230,000					0,059	
	CABLU CSYABY MASIV 4 X 1 S 8779								
7	4826969	M	30,000					0,011	
	CONDUCTOR FY 1X 35 S 6865								
8	4831237	M	45,000					0,000	
	CONDUCTOR TCY 1X 0,8 S 4037								
9	5820390	BUCATA	120,000					0,003	
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920								
10	5837692	BUCATA	9,000					0,000	
	SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 40 F1 S 1454								
11	5840780	BUCATA	120,000					0,001	
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922								
12	5904299	KG	0,510					0,000	
	FLUX (PASTA DECAPANTA) PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*								
13	5904770	KG	0,300					0,000	
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30								
14	5904835	KG	0,420					0,000	
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)								

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6200535	LITRU	1,000				0,000
		BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120		S 45			
16	6200755	LITRU	10,400				0,013
		PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					
17	6202741	KWH	18,900				0,000
		ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					
18	6202806	M CUB	6,100				6,100
		APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
19	6426438	BUCATA	4,000				0,080
		REPER B.A. PT.CABLURI,DESEN RA 345-29					
20	6704086	M	6,000				0,000
		TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAM.INTER.5 MM					
21	6704139	M	15,000				0,003
		TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 36 X 32 NI 3990					
22	6704256	M	44,000				0,007
		TUB PVC FLEXIBIL DN 4 S 8399					
23	6716182	MP	0,150				0,000
		COVER PVC PE SUP.TEXT.TIP A C1 G=3 LAT=1250 S 7915					
24	6718465	BUCATA	316,000				0,003
		FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70					
25	6718506	KG	2,100				0,002
		BANDA AVERTIZ PVC INSCRIPT PTR CABLU TC SAPAT 1 MM GROS					
26	6719689	BUCATA	44,000				0,000
		ETICHETE TUBULARE PVC					
27	7302500	M	40,000				0,259
		APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU					
28	7303889	KG	0,260				0,000
		ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67					
29	7306348	BUCATA	80,000				0,038
		BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA					
30	7306594	BUCATA	96,000				0,001
		BROSA CONEXIUNE CUPRATA					
31	7306661	KG	2,180				0,002
		BUMBAC DE STERS S 2091					

Executant01	Obiectiv0186	Obiect003	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
0									Formularul C6
32	7306855	BUCATA			2,000				0,000
		CABLAJ CUTIE PA							
33	7311355	M			4,000				0,031
		COT TABLA 2MM PT CABLU							
34	7312684	BUCATA			2,000				0,100
		CUTIE FONTA PA-1 C							
35	7329259	BUCATA			12,000				0,010
		MANSON DE PLUMB PT CABLU TC			30 X 390				
36	7329467	KG			3,200				0,003
		MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA			B65 (MTN) S 3897				
37	7337696	BUCATA			3,000				0,000
		REGLETA 2 BORNE SCB							
38	9999999	LEI							0,000
		DIFERENTA PRET MATERIAL							
Total M:									7,474

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

Lucrarea:0186 Reab Pod km 21+084 Videle
 Obiectul:003 Retele cabluri exterioare

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	1		Consumuri (om/ore) cu manopera directa	2	Tariful mediu	3	Valoarea (exclusiv TVA)	4 = 2 X 3	Procentul romani	5
1	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE	11			15,69594						
2	0010412	CONSTRUCTOR CAI FERATE	12			0,67176						
3	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE	22			61,00000						
4	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN	12			5,04386						
5	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN	22			2,91990						
6	0019621	SAPATOR	21			385,89852						
7	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	21			17,08000						
8	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	31			10,37000						
9	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	1B			261,17470						
10	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	21			3,93420						
11	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	2B			18,94420						
12	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	51			3,93420						
13	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	5B			4,73390						
14	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE	12			7,96920						
15	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE	21			53,64000						
16	0020922	ELECTROMECHANIC RETELE	22			40,81480						
17	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE	32			7,16748						
18	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE	42			38,92840						
19	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE	52			3,69160						
20	0020962	ELECTROMECHANIC RETELE	62			1,58080						
21	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	21			84,83928						
22	0022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	31			15,93088						
23	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	41			52,49997						
24	0022551	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	51			15,75992						
25	0022561	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	61			0,17096						
26	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	S1			86,99994						
27	0022921	TINICHIGIU INDUSTRIAL	21			9,00000						

Executant01	Obiectiv0186	Obiect003	Formularul C7	
0	1	2	3	4 = 2 X 3
		1210,39441		5
Total m:				

_____ ;

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT