

Formular F2

OBIECTIV: 0189 Reab. Pod km 21+888 Videle

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 003 - Retele de cablu exterioroare

Nr. cap./ Nr. subcap deviz pe crt.	Nr. cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
	1	2	3
0			
1	I. Lucrari de constructii		
2	1 01 Lucrari instalatii semnalizare		
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE
 C.N.C.F. "CFR" S.A. - SUCURSALA RCF BUCURESTI
 LUCRAREA: LOT 1-ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA UNOR LUCRĂRI DE REABILITARE PENTRU TUNELURI ȘI PODURI DE CALE FERATĂ
 OBIECTUL: REABILITARE PODET KM 21+888, LINIA CF 900 BUCURESTI - VIDELE- INSTALATAȚII DE SEMINALIZARE
 Categoria de lucrări: REȚELE DE CABLURI EXTERIOARE

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
0									
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	ore	20					
2.	TSA02F1	Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	mc	40					
3.	TSD01C1	Imprastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	mc	40					
4.	TSD04B1	Compactare strat pamant Gr=10cm	mc	20					
5.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	buc	3					
6.	W2G03A17	Montare cablu energie CYEAIABY 4X10	m	200					
7.	YCO1	Procurare cablu energie CYEAIABY 4X10	m	120					
8.	W2G01A16	Cablu subteran energie CYEAIABY 4X10 - demontare	m	200					
9.	W2G03A23	Montare cablu subteran CSYEAIBY 33X1	m	200					
10.	YCO1	Cablu subteran CSYEAIBY 33X1 - procurare	m	120					
11.	W2G03A22	Cablu subteran CSYEAIBY 33X1 - demontare	m	200					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4e
12.	W2G03A21	Montare cablu subteran CSYEAIABY 24x1	m	200					
13.	YCO1	Cablu subteran CSYEAIABY 24x1- procurare	m	120					
14.	W2G03A22	Cablu subteran CSYEAIABY 24X1 - demontare	m	200					
15.	TCA16A1 Asimilat -100% material	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare cu diametrul 30mm - montare	buc	12					
16.	7329259	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare cu diametrul 30mm - procurare	buc	12					
17.	W3G01A1	Conexiuni rosturi linie electrificata (130 buc./Km - ambele fire)	buc	24					
18.	W3F09A1	Aparatoare cabluri protecție cabluri - montare	buc	40					
19.	W3F10A1	Cot metalic protecție cabluri	buc	8					
20.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalatii CED	buc	6					

OFERTANT,

PROIECTANT,

S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.

L.S.

L.S.

Întocmit, Verificat,

Tehn. Natalia TOMA

Ing. Decebal ȘTEFĂNESCU

Formularul C6

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Lucrarea: 0189 Reab. Pod km 21+888 Videle
 Obiectul: 003 Retele de cablu exterioare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod U/M	Consumurile Denumire resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)		Greutatea (tone)
				5	3 X 4	
0	1	2	3	4	6	7
1	3810406 KG	7,440				0,007
	SARMA ROT. CUPRU ELECTROTEH. HB D= 4,00 CU99,95	S 4130				0,000
2	4831237 M	30,000				0,004
	CONDUCTOR TCY 1X 0,8	S 4037				0,001
3	5820390 BUCATA	160,000				0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920					0,000
4	5840780 BUCATA	160,000				0,000
	PIULITE HEXAG. GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922					0,000
5	5904299 KG	0,300				0,003
	FLUX (PASTA DECAPANTA) PT. LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*					0,000
6	5904835 KG	0,120				0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)					0,000
7	6200755 LITRU	3,000				2,000
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					0,060
8	6202741 KWH	12,600				0,001
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT. LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					0,259
9	6202806 M CUB	2,000				0,000
	APA INDUSTRIALA PT. LUCR. DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					0,000
10	6426438 BUCATA	3,000				0,000
	REPER B.A. PT. CABLURI, DESEN RA 345-29					0,000
11	6718465 BUCATA	120,000				0,000
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70					0,000
12	7302500 M	40,000				0,000
	APARATOARE TABLA 2 MM PT. CABLU					0,038
13	7303889 KG	0,120				0,000
	ATA DE CISMARIE, FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67					0,038
14	7306348 BUCATA	80,000				0,000
	BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA					0,038

Formularul C6

Executant 01	Obiectiv 0189	Obiect 003	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	7306594	BUCATA			96,000				0,001
		BROSA CONEXIUNE CUPRATA			0,600				0,000
16	7306661	KG							0,063
		BUMBAC DE STERS S 2091			8,000				0,010
17	7311355	M							0,000
		COT TABLA 2MM PT CABLU			12,000				
18	7329259	BUCATA							
		MANSON DE PLUMB PT CABLU TC 30 X 390							
19	9999999	LEI							
		DIFERENTA PRET MATERIAL							
Total M:									2,454

Total M:

:

PROIECTANT

Formularul C7

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Lucrarea: 0189 Reab. Pod km 21+888 Videle
 Obiectul: 003 Retele de cablu exterioare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa		Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
			1	2			
0							
1	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE 11		13,68000			
2	0010412	CONSTRUCTOR CAI FERATE 12		0,67176			
3	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22		20,00000			
4	0019621	SAPATOR 21		113,32000			
5	0019921	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 21		5,60000			
6	0019931	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 31		3,40000			
7	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B		148,18600			
8	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21		1,49400			
9	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B		7,19400			
10	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51		1,49400			
11	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B		3,73800			
12	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12		7,08000			
13	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21		53,64000			
14	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32		2,15988			
15	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42		37,80000			
16	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52		3,00000			
17	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21		84,73925			
18	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 41		28,99998			
19	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC S1		57,99996			
			Total m:			594,19683	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT