



Proiect finanțat de  
UNIUNEA EUROPEANĂ



POS Transport  
2007 - 2013

### AUTORITATEA CONTRACTANTA



Ministerul Economiei și Finanțelor  
Oficiul de Plăti și Contractare Phare

CFCU

### AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

Ministerul Transporturilor

### BENEFICIAR FINAL LOT 1

C.N.C.F "CFR" SA

EXEMPLAR NR.:

## PORTOFOLIU DE PROIECTE PHARE CES 2005

### LOT 1


Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări  
de reabilitare pentru tuneluri și poduri de cale ferată

## VOLUM 1 – PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECIȚIE

### REABILITARE POD KM 57+560

### LINIA CF 300 BUCURESTI-PLOIESTI

### SUCURSALA RCF BUCUREȘTI INSTALAȚII DE TELECOMUNICAȚII



Consultant



**pointec**

CONCIS PROJECT

**OBIECT:** REABILITARE POD KM 57+560 LINIA CF 300 BUCURESTI - PLOIESTI  
**FAZA:** MUTARE SI PROTEJARE INSTALATII TTR EXISTENTE  
**BENEFICIAR FINAL:** PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE  
**PROIECTANT GENERAL:** C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA R.C.F. BUCURESTI  
**PROIECTANT GENERAL:** PROINTEC-S.C. CONSIS PROJECT S.R.L.-LOUIS BERGER

## B O R D E R O U

### *VOLUMUL 1*

#### **1. PIESE SCRISE**

1. Borderou
2. Memoriu tehnic

#### **2. PIESE DESENATE**

1. Planuri de situatie PD 21 plansele 01 - 10/16
2. Planuri de detaliu PD 21 plansele 11 - 16/16

### *VOLUMUL 2*

#### **1. CAIET DE SARCINI**

### *VOLUMUL 3*

#### **1. DOCUMENTATIE ECONOMICA**

**Intocmit,**  
Ing. Lucian Raliade

*L.Raliade*



**prointec**

CONSID PROJECT

## MEMORIU TEHNIC

### DATE PROIECT

#### 1. Date generale

Denumirea lucrarii: **PORTOFOLIU DE PROIECTE PHARE CES 2005 - LOT 1**

**Asistenta tehnica pentru pregatirea unor lucrari de reabilitare  
pentru tuneluri si poduri de cale ferata**

Obiect: **Mutare si protejare instalatii TTR existente**

Faza de proiectare: **Proiect Tehnic si Detalii de Executie**

Proiectant General: **PROINTEC-S.C. CONSIS PROIECT S.R.L -LOUIS BERGER**

Beneficiar: **CNCF „CFR S.A” – S.R.C.F BUCURESTI**

Amplasament: **Podurile sunt amplasate pe linia CFR 300, intre statiile de cale  
ferata Brazi si Ploiesti - Sud la km CFR 57+560. Linia este dubla,  
electrificata.**

#### 1.1. Amplasamentul lucrarii

Podurile se afla pe linia de cale ferata dubla electrificata, 300 Bucuresti– Ploiesti Sud, la km 57+560, intre statiile Brazi si Ploiesti-Sud, municipiul Ploiesti, jud. Prahova. Fiecarui fir ii corespunde un pod.

#### 1.2. Topografia zonei

Perimetru studiat se gaseste la sud-vest de Ploiesti.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in perimetrul se incadreaza in marea unitate Campia Romana, in zona mai inalta, piemontana, cunoscuta sub numele de Campia Ploiestilor.

Din punct de vedere hidrografic, zona este tributara raului Prahova.

#### 1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei.

Din punct de vedere climatic, perimetru studiat are urmatoarele caracteristici:

- temperatura medie multianuală a aerului  $10 - 11^{\circ}\text{C}$ ;
- prima zi cu inghet: 1.XI –11.XI;
- ultima zi de inghet: 11.III – 21.IV;
- umezeala relativa (%-):
  - ianuarie > 88;
  - aprilie < 64;
  - iulie < 56;
  - octombrie < 72.
- frecventa medie a umezelii relative r  $\square$  80% la ora 14:00 (%):
  - iarna 40 – 45;
  - primavara 10 – 15;
  - vara < 5;

- toamna < 20;
- nebulozitatea :
- numar mediu anual zile senine: 120 – 130;
- numar mediu anual zile acoperite 100 – 120;
- precipitatii atmosferice :
- media cantitatilor anuale 500 – 600mm;
- numar anual zile cu ninsoare: 20 – 25;
- numar anual zile cu strat de zapada: 40 – 60;
- vant- valori medii anuale pe directii:
- V frecventa 25% si viteza 3.7 m/s;
- E frecventa 17% si viteza 3.6 m/s.

#### **1.4. Geologia si seismicitatea zonei**

Stratul portant este pietris, in amestec cu nisip neuniform, cafeniu-galbui, saturat, cu indesare medie cu o presiune convențională de 400kPa.

Apa subterană a fost interceptata in sondajul executat la adancimea de 3.50m fata de nivelul terenului, in stratul de pietris in amestec cu nisip neuniform, cafeniu-galbui cu indesare medie.

Adâncimea de îngheț în zonă este 0.80 - 0.90 m conf. STAS 6054/77.

Din punct de vedere seismic, teritoriul se incadreaza, conform normativului P100-1/2006, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare  $a_g = 0.28g$ , pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100ani, iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de raspuns este  $T_c=1.0s$ ;

Din punct de vedere al macrozonării seismice, perimetru se încadrează în gradul 8<sub>I</sub>, corespunzător gradului VIII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93;

#### **1.5. Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de lucrare:**

- Suprafața totală ocupată de lucrare: 3052 mp (apartenind CFR)
- Suprafața ocupată - definitiv CFR 3052 mp

#### **1.6. Organizare de șantier**

Lucrările de organizare de șantier vor cuprinde:

- construcții și instalații ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligațiile de execuție și calitate, de relații cu beneficiarul, precum și cele privind controlul execuției;
- toate materialele, instalațiile și dispozitivele, sistemele de control necesare execuției, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini și normativele în vigoare.

#### **1.7. Căi de acces și de comunicații**

Pentru accesul la lucrare se va amenaja, în aval și în amonte, cate un drum provizoriu. Platformele de lucru, ce se vor balasta, vor fi organizate în stânga și în dreapta liniei de cale ferata.

#### **1.8. Surse de alimentare cu apă, energie electrică, gaze.**

Lucrările proiectate nu necesită racorduri pentru alimentarea cu energie electrică, apă sau gaze. Acestea vor fi asigurate, pe perioada execuției, de către antreprenor din surse proprii sau locale, incluse în organizarea de șantier.

## 2. Situatia existenta

Pe linia CFR 300 la km 57+560, intre statiile CF Brazi si Ploiesti - Sud se va executa reabilitarea podului de cale ferata existent. Lucrarea presupune, mutarea/relocarea/protejarea cablurilor de telecomunicatii proprietatea S.C Telecomunicatii CFR S.A existente, afectate de lucrările de reabilitare executate. Pe pod se afla in functiune urmatoarele instalatii TTR:

- 3 cabluri locale tip TIHPAbY (50x2x07, 100x2x07, 200x2x07) armate. Toate aceste cabluri sunt instalate pe partea dreapta a podului (in sensul spre Ploiesti-Sud-fir I), pe trotuarul metalic pietonal al podului, in protectii metalice de tip suthzeisen.
- 1 cablu cu 20 fibre optice, monomod ADSS, instalat aerian pe stilpii care sustin linia de contact, pe partea stanga a podului in sensul de mers spre Ploiesti Sud – fir II.

## 3. Descrierea lucrarilor

### 3.1. Consideratii generale

Lucrările de reabilitare presupun protecția cablurilor TTR existente afectate prin relocare temporara pe durata executiei lucrarilor la pod si apoi instalarea de cabluri noi in locul celor relocate provizoriu. Lucrările de protecție se vor corela si coordona cu cele la pod conform graficului de executie. De asemenea, s-a avut in vedere faptul ca instalatiile TTR pot fi scoase din functie parcial, solutia proiectata va fi stabilita tinand cont de aceasta.

Succesiunea de executie a lucrarilor de relocare va fi in strinsa corelare cu etapizarea lucrarilor de reabilitare a podului, astfel incat Antreprenorul sa aiba in permanenta front de lucru.

Astfel, intr-o prima etapa se va realiza demontarea cablurilor locale existente si instalarea pe o pozitie provizorie, intr-o zona unde in acel moment nu se lucreaza, a unui cablu provizoriu pentru preluarea comunicatiilor in functie. Cablul cu fibre optice va fi, de asemenea, demontat si relocat pe o pozitie provizorie. Dupa ce lucrările la amplasamentul definitiv, au fost aduse intr-o faza potrivita, cablurile vor fi montate pe noul amplasament (pe pozitia definitiva).

### 3.2. Date de intrare

Lucrările prevăzute în prezentul proiect au fost stabilite în baza următoarelor date de intrare:

- Planse topografice/planuri de situatie furnizate de Proiectantul General
- Grafic de executie al lucrarilor

- Date culese de proiectantul lucrarilor de telecomunicatii
- Discutii cu beneficiarul lucrarii si cu proprietarul instalatiilor TTR
- Alte date si informatii puse la dispozitie de Proiectantul General

### **3.3. Principalele operatii executate**

In etapele provizorie si definitiva se vor executa urmatoarele lucrari principale:

- identificarea traseului cablurilor TTR existente;
- identificarea jonctiunilor de preluare (daca exista) sau pregatirea executarii lor;
- pozarea unui cablu compatibil (50x2x04) pe un traseu provizoriu (pe podul de la km 57+540) cu asigurarea unor rezerve suficiente si protejarea corespunzatoare a acestuia pentru preluarea circuitelor in functie;
- scoaterea din functiune a cablurilor de 200x2x07 si 100x2x07. Cablurile se vor intrerupe de o parte si alta a podului iar capetele se vor identifica si proteja corespunzator;
- jonctionarea cablului provizoriu cu cel existent, preluarea comunicatiilor pe traseu provizoriu;
- teste, verificari si punerea in functie pe traseul provizoriu;
- se identifica rezervele cablului cu fibre optice adiacente pozitiei podului;
- se detensioneaza cablul se desfac rezervele si se muta provizoriu pe stilpii de la firul I, in afara zonei in care se executa lucrari (podul de pe firul II).
- dupa incheierea lucrarilor la podul de pe firul II si relocarea stalpilor LC, se instaleaza cablu FO nou pe amplasamentul definitiv;
- se preiau comunicatiile pe cablul nou (se intrerupe CFO si se jonctioneaza cablul nou cu cel existent);
- se efectueaza masuratori, teste si verificari si se pune in functie CFO pe traseul definitiv;
- se demonteaza CFO existent impreuna cu armaturile si se preda proprietarului;
- dupa incheierea lucrarilor la podul de pe firul I se instaleaza cabluri locale noi pe podul reabilitat, in protectii metalice, se jonctioneaza cu cele existente, se efectueaza teste si masuratorile corespunzatoare si se pun in functiune pe traseul definitiv
- se demonteaza cablul provizoriu si se preda proprietarului

NOTA : Lucrările de reabilitare a podurilor vor fi astfel planificate de constructorul de poduri, încât lucrările la podul de la km 57+540 să inceapă după terminarea celor efectuate la podul de la km 57+560 fir I.

### 3.4. Solutia proiectata

Pentru protectia cablurilor de telecomunicatii trebuie realizate lucrari provizorii si definitive in coroborare cu procesul tehnologic (fazele) de realizare a lucrarilor la pod.

Constructorul va utiliza in acest scop inchiderile de linii si scoaterile de sub tensiune obtinute pentru lucrurile la pod. In cazuri exceptionale constructorul va solicita inchideri de linie si scoateri de sub tensiune cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte de lucrarea care reclama aceasta.

Inainte de inceperea lucrarilor, se va executa identificarea si pichetarea traseelor TTR existente, precum si identificarea jonctiunilor celor mai apropiate.

Se avizeaza in scris Sucursala Regionala Telecomunicatii CFR Bucuresti cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte de inceperea lucrarilor la cablurile de telecomunicatii. Trecerea comunicatiilor de pe traseu existent pe traseul provizoriu si apoi pe traseul definitiv al cablurilor de telecomunicatii se va face cu intreruperea planificata a comunicatiilor.

In acest caz solutia proiectata prevede lucrari provizorii si definitive, scoaterea din functiune a unor cabluri locale si relocarea provizorie a cablului FO existent dupa urmatorul proces tehnologic:

1. Inainte de inceperea lucrarilor, se vor identifica traseele cablurilor existente (locale si CFO) si jonctiunile si/sau rezervele ce se vor utiliza.

In faza I a lucrarilor la pod – podul de pe firul II:

2. se va instala un cablu provizoriu, 50x2x04 armat, ecranat, pe podul de la km 57+540, in protectie metalica tip schutzeisen, iar in afara lui in sant, cu asigurarea de lungimi suficiente pentru preluarea cablului de 50 perechi existent (conform plan de situatie);
3. se vor prelua comunicatiile in functie de pe cablurile 100" si 200" respectiv pe cel de 50", dupa caz;
4. se vor decoperta local traseele celor 3 cabluri (50", 100", 200"), de o parte si alta a podului. se vor executa jonctiunile cu cablul provizoriu (50x2x04). Se vor executa masuratorile si punerea in functiune a traseului provizoriu. Celealte cabluri se vor intrerupe pe durata lucrarilor la pod. Capetele rezultante prin sectionare se vor identifica (in vederea rejonctionarii) si proteja (impotriva factorilor de mediu) in mod corespunzator;
5. se va detensiona cablul FO existent, se vor desface rezervele (atit cit este necesar), si se va muta provizoriu, de pe stilpii LC ai firului II pe cei ai firului I (conform plan de situatie);

Dupa incheierea lucrarilor de reabilitare la podul de pe firul II si dupa relocarea stilpilor LC:

6. se va instala cablu cu fibre optice nou, pe stilpii LC aferenti firului II, relocati;
7. se vor intrerupe planificat comunicatiile pe CFO, se vor desface jonctiunile existente (la SE 11 – Post Miscare Ramificatie Ploiesti-Triaj si la SE 4 - catre Ploesti-Sud) si se va jonctiona cablul FO nou cu cel existent;
8. se vor efectua testele si masuratorile corespunzatoare si se va pune in functiune CFO pe traseul definitiv;
9. se va demonta cablul FO instalat la firul I, respectiv firul II pana la jonctiunil (intre cele doua puncte de mai sus) impreuna cu armatura si sa se va preda beneficiarului (Sucursala Regionala de Telecomunicatii CFR Bucuresti).

Dupa incheierea lucrarilor de reabilitare a podului pe firul I:

10. se vor instala cabluri locale noi armate si ecranate de 50x2x06, 100x2x06, 200x2x06, pe podul reabilitat in suhtzeisen, iar in afara lui in sapatura cu strat de nisip asternut manual (conform plan de situatie);
11. se vor intregi cablurile locale existente (jonctionare, inchidere jonctiuni, protejari, etc.)
12. se vor efectua testele si masuratorile si se vor pune in functiune cablurile locale pe traseele definitive;

13. se va demonta cablul instalat provizoriu si celealte materiale recuperabile si se vor preda beneficiarului (Sucursala Regionala de Telecomunicatii CFR Bucuresti).

**NOTA 1:** Toate lucrările de protecție a cablurilor de telecomunicatii se vor executa coordonat cu cele la pod si celealte tipuri de instalatii CFR si numai sub asistenta tehnica asigurata de unitatea CFR care asigura intretinerea acestora.

**NOTA 2:** Pentru compararea rezultatelor masuratorilor, verificarilor si testelor efectuate pentru punerea in functiune se vor utiliza masuratorile efectuate de Sucursala Regionala de Telecomunicatii CFR Bucuresti inainte de inceperea lucrarilor cu participarea constructorului. Se vor utiliza ca referinta cerintele din Instructia nr. 350/1994.

#### 4. Standarde si normative

<b>T.T.R. - T.C. I 350/1994</b>	Instructia pentru intretinerea si repararea instalatiilor TTR - TC
<b>RET 002/2001</b>	Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara, Partea II, cap. 4 – Instalatii feroviare, sectiunea 12 Instalatii de telecomunicatii
<b>SR IEC 61156: 1996</b>	Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice . Partea 1: Specificatie generica.
<b>SREN 60352-4:2002</b>	Conexiuni fara lipire. Partea 4: Conexiuni autodezisolante neaccesibile, fara lipire. Prescriptii generale, metode de incercare si ghid de utilizare.
<b>SREN 50173-1:2008</b>	Tehnologia informatiei. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerinte generale.
<b>SR EN 60228:2005</b>	Conductoare pentru cabluri izolate.
<b>SR EN 60811-1-1:2002</b>	Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 1: Masurarea grosimilor si a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietatilor mecanice.
<b>SR EN 60811-1-1:2002</b>	Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generala. Sectiunea 2: Metode de incercari termice.
<b>SR EN 60811-1-3 1996</b>	Metode de incercari comune pentru materiale de izolatie si manta ale cablurilor electrice. Partea 1-3: Aplicatii generale – Metode de determinare a densitatii – testul de absorbtie a apei – Shrinkage test.

<b>SR CEI 60189 - 1 / 1993</b>	Cabluri si conducte pentru joasa frecventa izolate cu PVC si in manta de PVC Partea 1: Metode generale de incercare si verificare.
<b>SR EN 50086 - 1 / 2001</b>	Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Prescriptii generale.
<b>SR CEI 60888:1994</b>	Sarme de otel zincate pentru conductoare cablate.
<b>HG 51/1992</b>	Hotararea Guvernului Romaniei referitoare la protectie si stingerea focului, completat cu HGR nr. 71/1996.
<b>Legea 307/2006</b>	Legea privind apararea contra incendiilor.
<b>Legea nr. 319/2006</b>	Legea privind securitatea si sanatatea in munca.
<b>Ordinul 163/2007</b>	Norma generala de aparare impotriva incendiilor
<b>Ordinul 1474/2006</b>	pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgență
<b>C16/1984</b>	Reguli pentru executarea lucrarilor in constructii pe sezonul rece.
<b>ID 28-2004</b>	Instructia departamentalala de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor in profil transversal al caii ferate.
	Regulament departamental referitor la protectia muncii pentru telecomunicatii (Editia 1999).
<b>HG 971/2006</b>	Hotararea Guvernului privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
<b>HG 300/2006</b>	Hotararea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
<b>I 26/2008</b>	Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pe infrastructura feroviara.
	Norme de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile de transport si telecomunicatii (Editia 1988).
<b>P 118 /1999</b>	Reguli referitoare la protectia constructiilor impotriva incendiilor.
<b>HG 766/1997</b>	Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului referitor la calitatea in constructii.
<b>HG 273/1994</b>	Hotarirea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
<b>Legea nr. 10/1995</b>	Legea privind calitatea in constructii.
<b>HG 51/1997</b>	Regulamentul de receptie al lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si punere in functiune.

## 5. Siguranta circulatiei

Lucrarile trebuie sa se execute cu respectarea "Normelor pentru executarea lucrarilor privind infrastructura feroviara".

Montarea cablului de telecomunicatii trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta a circulatiei feroviare impuse prin regulamentele, instructiile si normele de specialitate ale C.N.C.F. "CFR" S.A.

Solutiile prevazute prin proiect pentru relocarea instalatiilor TTR trebuie sa asigure respectarea conditiilor de siguranta a circulatiei feroviare si sa elimeze in totalitate sursele de potențiale erori ce pot cauza evenimente feroviare.

## 6. Sanatatea si securitatea in munca

Constructorul va adopta toate masurile ce se impun pentru respectarea legilor si normativelor in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca, atit pe cele generale cit si pe cele specifice pentru calea ferata.

Seful de santier si/sau seful de punct de lucru este/sunt direct responsabili pentru respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

Personalul ce va participa la executia lucrarilor va fi instruit privind normele de securitate si sanatate in munca corespunzatoare lucrarilor ce se vor executa completate cu normele specifice lucrarilor ce se executa la calea ferata. Intreg personalul va purta obligatoriu echipament de protectie specific. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pe timp de zi sau noapte, conform normelor si prescriptiilor CFR in vigoare.

Acolo unde exista pericolul atingerii accidentale a liniei de contact:

**NU SE VA LUCRA SUB TENSIUNE**

Dupa scoaterea de sub tensiune:

**LINIA DE CONTACT SE VA PUNE OBLIGATORIU LA PAMANT**

inainte de a se incepe orice alta lucrare.

Se va acorda o **ATENTIE DEOSEBITA LA LUCRUL CU MACARALE, EXCAVATOARE** si alte utilaje de acest fel, datorita pericolului de avariere a liniei de contact.

**IN TIMPUL PAUZELOR DE LUCRU PERSONALUL NU VA STATIONA IN ZONA CAII**  
pe calea ferata sau in gabaritul acesteia.

Se vor respecta "*Instructiunile proprii de sanatate si securitate in munca pe infrastructura feroviara*" ale C.N.C.F. "CFR" S.A. Capitolul V - Prevederi specifice pentru ramura instalatii.

In ceea ce priveste prevenirea si stingerea incendiilor, solutiile tehnice din proiect nu sunt de natura sa provoace aparitia sau extinderea focului.

Se va limita lucrul cu foc deschis. Materialele inflamabile sau explozive (produse petroliere, acetilena, oxigen, GPL, vopsele pe baza de ulei sau rasini, adezivi cu solvent inflamabil, etc) vor fi depozitate in incinta santierului in loc special amenajat, in recipiente corespunzatoare, departe de zona de lucru cu foc deschis. In aceasta zona de depozitare se va interzice cu desavarsire fumatul.

## 7. Protectia mediului

In perioada de executie a lucrarilor Constructorul are obligatia de a adopta toate masurile ce se impun pentru:

- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionala pentru Protectia Mediului;
- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce urmeaza a fi folosite, prin efectuarea reviziilor tehnice planificate;
- mentinerea calitatii aerului in zonele protejate;
- eliminarea pericolului contaminarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;
- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultante conform H.G nr. 856/2002;
- recuperarea deseurilor reutilizabile si valorificarea acestora (prin integrarea, in masura posibilitatilor, la alte lucrari), respectiv eliminarea periodica a deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

De asemenea, Constructorul trebuie sa:

- detine Fise Tehnice de Securitate pentru substantele periculoase utilizate;
- asigure un sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrarilor in conditii corespunzatoare (gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in limitele terenului detinut de proprietar, fara a deranja vecinatatile);
- respecte (dupa caz) zonele de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseaza amplasamentul lucrarii, precum si conditiile impuse prin avizele obtinute;
- evacueze din vecinatatea amplasamentului lucrarii toate materialelor ramase in urma executiei;
- respecte conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de lucru, prevazute in acordul de mediu.

**Elaborat,**

ing. Laviniță Ion

**Verificat,**

ing. Lucian Raliade