

Formular F2

OBIECTIV: 0017 KM 281+494 PLOIESTI-VICSANI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0004 - INSTALATIII SCB

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0				
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 01 PROTECTARE CABLURI SCB			
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROTECTANT



PERSONA JURIDICĂ ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
 CNCF "CFR" SA - SUCURSALA RCFIASI
 LUCRAREA: LOT 1- ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA UNOR LUCRĂRI DE REABILITARE PENTRU TUNELURI ȘI PODURI DE CALE FERATĂ
 OBIECTUL: REABILITARE POD C.F. KM 281+494, LINIA C.F. 500 PLOIESTI - VICSANI - POD
 CATEGORIA DE LUCRĂRI: PROTEJARE CABLURI SCB

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI NR.1

Nr. crt.	Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursă Observații Corecții Liste anexe	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	ore	250					
2.	TSA02F1	Săpătură manuală în teren tare H=1,5m	mc	50					
3.	W2H04A1	Strat de nisip în sant și protecție cabluri	mc	3					
4.	TSD01C1	Imprăștiere pământ tare Gr=(10-30)cm	mc	10					
5.	TSD04B1	Compactare strat pământ Gr=10cm	mc	40					
6.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	buc.	2					
7.	TCA14V1	Instalare cablu în pamant si cu band de semnalizare	Km	0,02					
8.	W2G03A21/ 12301/0917	Cablu subteran CYABY 4x16	m	160					
9.	TCA16C1/ 0100010	Manson termotractablei pentru cabluri semnalizare 16 - 21 fire	buc.	2					
10.	0100010	Procurare manson termotractablei pentru cabluri semnalizare 16 - 21 fire	buc.	2					
11.	W3F14A1 asimilat	Formare cap terminal la cabluri în vinilin, pâna la 19 conductoare	buc	2					
12.	W3F14B1 asimilat	Formare cap terminal la cabluri în vinilin cu 9-40 conductoare	buc	3					
13.	W3F09A1	Aparatele metalica protectie cablu	buc	20					
14.	W3K11A1	Ridicare - reasezare capace canal	m	500					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
15.	W3K05A1 asimilat	Subtraversare CF cu tub PVC (D = 90 mm montare)	m	8					
16.	W3K05A1 -100%/material	Subtraversare CF cu tub PVC (D = 90 mm demontare)	buc	8					
17.	05CD004604	Reper beton armat pentru cabluri	buc	2					
18.	W3G01B1 -100%/mat.	Conexiuni rosturi linie neelectrificată (demontare)	buc.	200					
19.	W3G01B1	Conexiuni rosturi linie neelectrificată (montare)	buc.	200					
20.	W3F09A1 -100%/material	Apărătoare metalică protecție cablu (montare)	buc.	40					
21.	5904299	Pastă decapantă	kg	0.20					
22.	5904835	Cositor fluidor	kg	0.40					
23.	7303889	Ata STAS 1369/67	kg	0.50					

PROIECTANT,
S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

L.S.

Intocmit,
Ing. Aurel SOPOV



OFERTANT,

L.S.

Verificat,
Ing. Cătălin ȘERBAN




PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea:017 KM 281+494 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul:004 INSTALATIIL SCB

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire resursa matf. proiect	U/M	Consumurile	Prețul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0100010	BUCATA	2,000		0,000		
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 16-21 FIRE						
2	2200525	M CUB	3,150		4,252		
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-7,0 MM						
3	2804474	BUCATA	8,800		0,246		
	TUB BET S CIRC TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S 816						
4	3805449	KG	56,000		0,056		
	SARMA MOALE ZINCATA O132 D= 4 STAS 889						
5	4803072	M	163,200		0,275		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 16 M S 8778						
6	5214541	BUCATA	0,600		0,000		
	CIRLIG PT CABLU ZINCAT 100 MM						
7	5820390	BUCATA	40,000		0,001		
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920						
8	5840780	BUCATA	40,000		0,000		
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922						
9	5904299	KG	0,200		0,000		
	FLUX (PASTA DECAPANTA) PT. LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*						
10	5904603	KG	0,120		0,000		
	SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732						
11	5904768	KG	1,600		0,001		
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37						
12	5904835	KG	0,400		0,000		
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)						
13	6200597	KG	4,800		0,006		
	BENZINA AUTO NETILATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176						
14	6200755	LITRU	0,800		0,001		
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						

	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6202430	KG		1,200				0,001
	PARAFINA RAFINATA OPACA		TIP 58/62					
16	6202806	M CUB		4,000				4,000
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE							
17	6426438	BUCATA		2,000				0,040
	REPER B.A. PT.CABLURI, DESEN RA 345-29							
18	6717306	KG		0,240				0,000
	PLACA PVC RIGID PRES. TIP A-2000X1000X 4		STAS 8513					
19	6718465	BUCATA		32,000				0,000
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70							
20	6718506	KG		3,620				0,003
	BANDA AVERTIZ PVC INSCRIPT PTR CABLU TC SAPAT 1 MM GROS							
21	6719689	BUCATA		121,000				0,001
	ETICHETE TUBULARE PVC							
22	7302500	M		20,000				0,129
	APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU							
23	7303889	KG		0,634				0,000
	ATA DE CISMARIE, FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67							
24	7306348	BUCATA		40,000				0,019
	BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA							
25	7306609	BUCATA		800,000				0,016
	BROSA CONEXIUNE ZINCATA							
26	7306661	KG		0,670				0,000
	BUMBAC DE STERS S 2091							
27	7324728	KG		0,040				0,000
	HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SUIURI 1M							
28	7324742	BUCATA		0,010				0,000
	HARTIE GUMATA							
29	7329467	KG		4,600				0,005
	MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897							
30	7333951	M		0,240				0,000
	PINZA NEALBITA DE BUMBAC IATIME 0,90M STAS 322-49							
31	7344211	KG		0,020				0,000
	SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59							

Execuțiv:0010 Obiectiv:0017 Obiect:0004

Formularul C6

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	7346207	KG	0,030				0,000
	STEARINA						
33	7355674	MP	0,020				0,000
	TESATURA PT. RUIOURI TIP MANGALIA						
Total M:							9,060
eur:							

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea0017 KM 281+494 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul0004 INSTALATIII SCB

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani 5
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE 11	233,37580			
2	0010412	CONSTRUCTOR CAI FERATE 12	11,19600			
3	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22	250,00000			
4	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	6,70980			
5	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	6,70980			
6	0019621	SAPATOR 21	213,83000			
7	0019921	MUNCITOR DESERV.CTTI MONTJ. 21	7,00000			
8	0019931	MUNCITOR DESERV.CTTI MONTJ. 31	6,80000			
9	0020211	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 11	1,36800			
10	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B	25,01760			
11	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21	0,39840			
12	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B	1,91840			
13	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51	0,39840			
14	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B	0,60000			
15	0020912	ELECTROMECANIC RELETE 12	1,32000			
16	0020921	ELECTROMECANIC RELETE 21	10,26000			
17	0020922	ELECTROMECANIC RELETE 22	0,14000			
18	0020942	ELECTROMECANIC RELETE 42	7,94000			
19	0020952	ELECTROMECANIC RELETE 52	1,10000			
20	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21	145,59040			
21	0022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 31	6,55000			
22	0022551	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 51	6,55000			

Executarii0010 Obiectiv0017 Obiect0004

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5

Total m: 944 ,77250

eur: _____

Formularul C7

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

