

Formular F2

OBIECTIV: 0018 KM 290+159 PLOIESTI-VICSANI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0003 - INSTALATIIL BLA

Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2
1	I. Lucrari de constructii	3
2	1 01 REELE DE CABLURI EXTERIOARE	
TOTAL cap. I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări		U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
	1	2								
0				3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	ore	112						
2.	TSA02F1	Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	mc	224						
3.	TSD01C1	Imprastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	mc	224						
4.	TSD04B1	Compactare sirat pamant Gr=10cm	mc	112						
5.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	buc	6						
6.	W2G03A10	Demontare cablu	m	2040						
7.	W2G03A24	Cablu subteran CSYEAIABY 33X1 - demontare	m	400						
8.	W2G03A23	Cablu subteran CSYEAIABY 33X1 - montare	m	400						
9.	4811639	Cablu subteran CSYEAIABY 33X1 - procurare	m	350						
10.	W2G03A22	Cablu subteran CSYEAIABY 27X1 - demontare	m	400						
11.	W2G03A21	Cablu subteran CSYEAIABY 27X1 - montare	m	400						
12.	4811615	Cablu subteran CSYEAIABY 27X1 - procurare	m	350						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
13.	W2G03A20	Cablu subteran CSYEAIABY 16X1 - demontare	m	400					
14.	W2G03A19	Cablu subteran CSYEAIABY 16X1 - montare	m	400					
15.	4811574	Cablu subteran CSYEAIABY 16X1 - procurare	m	350					
16.	W2G03A18	Cablu energie CYEAIABY 2X10 - demontare	m	800					
17.	W2G03A17	Cablu energie CYEAIABY 2X10 - montare	m	800					
18.	0100301	Cablu energie CYEAIABY 2X10 - procurare	m	700					
19.	W2G03A10	Cablu autostop tip TA2YABY 1X4X0,8 - demontare	m	40					
20.	W2G03A09	Cablu autostop tip TA2YABY 1X4X0,8 - montare	m	40					
21.	W3137A2	Inductor 500 Hz - demontare	buc	4					
22.	W3137A1	Inductor 500 Hz - montare	buc	4					
23.	TCA16A1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 3-8 fire-montare	buc	4					
24.	0100008	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 3-8 fire -procurare	buc	4					
25.	TCA16C1	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 16-24 fire-montare	buc	2					
26.	0100010	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 16-24 fire -procurare	buc	2					
27.	TCA16D1	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire-montare	buc	4					
28.	0100011	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire -procurare	buc	4					
29.	W3F13A1	Formare terminal cablu Pb<19 fire	buc	3					

0	1		2	3	4	5=3x4b	6=3x4b	7=3x4c	8=3x4d	9=3x4
30.	W3F13B1	Formare terminal cablu Pb(19-40)	buc	2						
31.	W3F13E1	Formare terminal cablu Pb - demontare	buc	5						
32.	W3G05A1	Izolarea cablurilor la introducerea in dulap si legarea la priza de pamant	buc	1						
33.	W3F09A2	Aparatoare cabluri protectie cabluri - demontare	m	120						
34.	W3F09A1 -100% aparatoare	Aparatoare cabluri protectie cabluri - montare	buc	120						
35.	7302500	Aparatoare cabluri protectie cabluri - procurare	m	60						
36.	W3F10A2	Cot metalic protectie cabluri - demontare	m	48						
37.	W3F10A1 -100% cot	Cot metalic protectie cabluri - montare	buc	48						
38.	7311355	Cot metalic protectie cabluri - procurare	m	24						
39.	W3K05A1	Subtraversare CF cu tub PVC	m	6						
40.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalatii CED	buc	16						


PROIECTANT,

S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.

L.S.

Întocmit,

Ing. Oana MIRICĂ



Verificat,

Ing. Aurel SOPOV



OFERTANT,

L.S.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0018 KM 290+159 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul: 0003 INSTALATII BLA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile Denumire resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)				Furnizorul	Greutatea (tone)
					1	2	3	4		
1	0100008	BUCATA	4,000							0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 3-8 FIRE									
2	0100010	BUCATA	2,000							0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 16-21 FIRE									
3	0100011	BUCATA	4,000							0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 22-37 FIRE									
4	0100301	M	700,000							0,000
	CABLU ENERGIE CYEALABY 2X10MMP									
5	2804474	BUCATA	6,600							0,184
	TUB BET S CIRC TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S 816									
6	3810406	KG	0,220							0,000
	SARMA ROT.CUPRU ELECTROTEH. HB D= 4,00 CU99,95 S 4130									
7	4811574	M	350,000							0,203
	CABLU CSYEABY MASIV 16 X 1 S 8779									
8	4811615	M	350,000							0,287
	CABLU CSYEABY MASIV 27 X 1 S 8779									
9	4811639	M	350,000							0,357
	CABLU CSYEABY MASIV 33 X 1 S 8779									
10	4826969	M	10,000							0,003
	CONDUCTOR FY 1X 35 S 6865									
11	4831237	M	80,000							0,000
	CONDUCTOR TCY 1X 0,8 S 4037									
12	5203401	BUCATA	24,000							0,000
	PAPUC STANTAT CU 6X 5,4 MMP PT COND DE 16 MMP									
13	5214541	BUCATA	2,600							0,000
	CIRLIG PT CABLU ZINCAT 100 MM									
14	5820390	BUCATA	720,000							0,021
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920									

Executant	Obiectiv	Obiect	Obiect	Obiect	Obiect	Obiect	Obiect
0	1	2	3	4	5	6	7
15	5837692	BUCATA	3,000	L 6 X 40 F1 S 1454	S=3X4		0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL					
16	5840780	BUCATA	720,000	B M 10 GR. 5 S 922			0,007
		PIULITE HEXAG. GROSOLANE					
17	5904299	KG	0,810	FLUX (PASTA DECAPANTA) PT. LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*			0,000
18	5904603	KG	0,600	SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732			0,000
19	5904768	KG	9,200	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37			0,009
20	5904835	KG	0,400	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)			0,000
21	6200597	KG	23,200	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176			0,029
22	6200755	LITRU	12,150	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767			0,015
23	6202430	KG	5,800	PARAFINA RAFINATA OPACA TIP 58/62 STAS 57			0,006
24	6202741	KWH	33,600	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT. LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ			0,000
25	6202806	M CUB	11,200	APA INDUSTRIALA PT. LUCR. DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE			11,200
26	6426438	BUCATA	6,000	REPER B.A. PT. CABLURI, DESEN RA 345-29			0,120
27	6704086	M	2,000	TUBURI PVC PLASTIFIAI TIP MUNTENIA DIAM. INTER. 5 MM			0,000
28	6704139	M	5,000	TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 36 X 32 NI 3990			0,001
29	6704256	M	99,000	TUB PVC FLEXIBIL DN 4 S 8399			0,017
30	6716182	MP	0,050	COVER PVC PE SUP. TEXT. TIP A C1 G=3 LAT=1250 S 7915			0,000
31	6717306	KG	1,200	PLACA PVC RIGID PRES. TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513			0,001

Executant/0010	Obiectiv/0018	Obiect/0003	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	6718465	BUCATA	408,000						0,004
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70								
33	6719689	BUCATA	99,000						0,000
	ETICHETE TUBULARE PVC								
34	7302500	M	60,000						0,388
	APARATOARE TABLA 2 MM PT. CABLU								
35	7303889	KG	0,460						0,000
	ATA DE CISMARIE, FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67								
36	7306348	BUCATA	240,000						0,115
	BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA								
37	7306661	KG	2,610						0,002
	BUMBAC DE STERS S 2091								
38	7306960	BUCATA	4,000						0,003
	CABLU NEARMAT PICHET INDUCTOR								
39	7311355	M	24,000						0,191
	COT TABLA 2MM PT CABLU								
40	7324728	KG	0,220						0,000
	HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M								
41	7324742	BUCATA	0,054						0,000
	HARTIE GUMATA								
42	7326661	BUCATA	4,000						0,006
	INTRODUCERE CABLU INDUCTOR								
43	7329467	KG	4,400						0,004
	MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897								
44	7333406	BUCATA	4,000						0,048
	PICHET TEAVA TELESCOPICA PT. IN-DUCTORI CALE 500 HZ								
45	7333951	M	1,520						0,000
	PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49								
46	7337696	BUCATA	1,000						0,000
	REGLETA 2 BORNE SCB								
47	7342407	BUCATA	4,000						0,000
	REZISTENTA FLEXIBILA AUTOSTOP 30 OHMI								
48	7344211	KG	0,100						0,000
	SAPUN DE RUFETI TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59								

Executant 0010	Obiectiv 0018	Obiect 0003	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	7346207	KG			0,130				0,000
		STEARINA							
50	7347079	BUCATA		8,000					0,096
		SUPORT INDUCTOR CALE							
51	7347108	BUCATA		8,000					0,000
		SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 10 MM							
52	7347110	BUCATA		8,000					0,001
		SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 25 MM							
53	7347122	BUCATA		8,000					0,000
		SUPORT LEMN AUTOSTOP GROSIME 5 MM							
54	7355674	MP		0,100					0,000
		TESATURA PT. RULOURI TIP MANGALIA							
<p>Total M: _____</p> <p>eur: _____</p>									13,334

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea:0018 KM 290+159 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul:0003 INSTALATII BLA

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)		
					4 = 2 X 3	5	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE 11	2,01594				
2	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22	112,00000				
3	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	4,25984				
4	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	3,58484				
5	0019621	SAPATOR 21	664,89200				
6	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	31,36000				
7	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	19,04000				
8	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B	743,70520				
9	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21	5,07960				
10	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B	24,45960				
11	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51	5,07960				
12	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B	14,19000				
13	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12	7,94000				
14	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21	50,18000				
15	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32	1,49992				
16	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42	36,86000				
17	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52	5,43696				
18	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21	599,83650				
19	0022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 31	32,70482				
20	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 41	100,81320				
21	0022551	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 51	32,70482				
22	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC S1	154,66656				
23	0022921	TINICHIGIU INDUSTRIAL 21	3,00000				
24	0029921	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 21	20,47992				

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
		2675,78932			

Total m: 2675,78932

eur: _____

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT