

Formular F2

OBIECTIV: 0234 KM 33+517 ILVA MICA-FLORENI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0002 - INSTALATIIL BLA

Nr. cap./ Nr. cert.	subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 RETELE DE CABLURI EXTERIOARE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



PERSOANA JURIDICĂ ACHIZIToare
 C.N.C.F. "CFR" S.A. - SUCURSALA RCF IAȘI
 LUCRAREA: LOT 1-ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA UNOR LUCRĂRI DE REABILITARE PENTRU TUNELURI ȘI PODURI DE CALE FERATĂ
 OBIECTUL: REABILITARE PODET KM 33+517 LINIA CF 511A ILVA MICĂ - FLORENI - INSTALAȚII BLA
 Categoria de lucrări: REȚELE DE CABLURI EXTERIOARE

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
0									
1.	NMB010422	ore	44						
2.	TSA02F1	mc	88						
3.	TSD01C1	mc	88						
4.	TSD04B1	mc	44						
5.	W3F11A1	buc	3						
6.	W2G03A09	m	330						
7.	W2G03A10	m	330						
8.	4826385	km	0,28						
9.	W2G03A1714	m	350						
10.	W2G03A18	m	350						
11.	4811940	m	300						
12.	W2G03A21	m	350						
13.	W2G03A22	m	350						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
14.	4811615	Cablu subteran CSYEALABY 27x1 - procurare	m	300					
15.	TCA16B1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire-montare	buc	1					
16.	0100009	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire -procurare	buc	1					
17.	TCA16D1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire-montare	buc	1					
18.	0100011	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire -procurare	buc	1					
19.	W3F14A1	Formare terminal cablu PVC <19	buc	3					
20.	W3F14B1	Formare terminal cablu PVC 19-40	buc	1					
21.	W3F14G1	Formare terminal cablu PVC subteran - demontare	buc	4					
22.	W3G05A1	Izolarea cablurilor la introducerea in dulap si legarea la priza de pamant	buc	3					
23.	W3K05A1	Subtraversare cu tub PVC	m	6					
24.	W3F09A2	Aparatoare cabluri protecție cabluri - demontare	m	19					
25.	W3F09A1 -100%aparatoare	Aparatoare cabluri protecție cabluri - montare	buc	38					
26.	7302500	Aparatoare cabluri protecție cabluri - procurare	m	19					
27.	W3F10A1 -100%cot	Cot metalic protecție cabluri - montare	buc	12					
28.	W3F10A2	Cot metalic protecție cabluri- demontare	m	6					
29.	7311355	Cot metalic protecție cabluri- procurare	m	6					
30.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalatii CED	buc	8					

OFERTANT,

PROIECTANT,
S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.

L.S.

L.S.

Intocmit, 
Ing. Oana MIRICA

Verificat, 
Ing. Aurel SOPOV

PERSONA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0234 KM 33+517 ILVA MICA-FLORENI
Obiectul: 0002 INSTALATIILE BLA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile Denumire resursa matf. proiect	Pretul unitar			Furnizorul	Greutatea (tone)
				1	2	3		
1	0100009	BUCATA	1,000					0,000
		MANSON TERMORETRACTABIL	CABLURI SEMNALIZARE 9-14 FIRE					
2	0100011	BUCATA	1,000					0,000
		MANSON TERMORETRACTABIL	CABLURI SEMNALIZARE 22-37 FIRE					
3	2804474	BUCATA	6,600					0,184
		TUB BET S CIRC TALPA CEP SI BUZA	150X1000 S 816					
4	3810406	KG	0,660					0,000
		SARMA ROT. CUPRU ELECTROTEH. HB D=	4,00 CU99,95 S 4130					
5	4811615	M	300,000					0,246
		CABLU CSYEABY	MASIV 27 X 1 S 8779					
6	4811940	M	300,000					0,180
		CABLU CSYEABY	MASIV 9 X 2,5 S 8779					
7	4826385	KM	0,280					0,120
		CABLU CONFECT. INDUCT. INST. AUTO-STOP	TA2YABY NID 2760					
8	4826969	M	30,000					0,011
		CONDUCTOR FY	1X 35 S 6865					
9	4831237	M	40,000					0,000
		CONDUCTOR TCY	1X 0,8 S 4037					
10	5214541	BUCATA	0,600					0,000
		CIRLIG PT CABLU ZINCAT	100 MM					
11	5820390	BUCATA	196,000					0,005
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN	M 10X 35 GR. 4.8 S 920					
12	5837692	BUCATA	9,000					0,000
		SURUB CU CAP HEXAGONAL	L 6 X 40 F1 S 1454					
13	5840780	BUCATA	196,000					0,001
		PIULITE HEXAG. GROSOLANE	B M 10 GR. 5 S 922					
14	5904299	KG	0,430					0,000
		FLUX (PASTA DECAPANTA) PT. LIPIREA	COSITORULUI NID 270-61*					

Executant	Obiectiv	Obiect	3	4	5 = 3 X 4	6	7
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	5904603	KG	0,120				0,000
	SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732						
16	5904768	KG	2,000				0,002
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37						
17	5904835	KG	0,400				0,000
	COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)						
18	6200597	KG	5,000				0,006
	BENZINA AUTO NEETIATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176						
19	6200755	LITRU	6,650				0,008
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
20	6202430	KG	1,200				0,001
	PARAFINA RAFINATA OPACA TIP 58/62 STAS 57						
21	6202741	KWH	16,800				0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
22	6202806	M CUB	4,400				4,400
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
23	6426438	BUCATA	3,000				0,060
	REFER B.A. PT.CABLURI,DESEN RA 345-29						
24	6704086	M	6,000				0,000
	TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAM.INTER.5 MM						
25	6704139	M	15,000				0,003
	TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 36 X 32 NI 3990						
26	6716182	MP	0,150				0,000
	COVER PVC PE SUP.TEXT.TIP A C1 G=3 LAT=1250 S 7915						
27	6717306	KG	0,240				0,000
	PLACA PVC RIGID PRES.TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513						
28	6718465	BUCATA	206,000				0,002
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70						
29	6719689	BUCATA	66,000				0,000
	ETICHETE TUBULARE PVC						
30	7302500	M	19,000				0,123
	APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU						
31	7303889	KG	0,254				0,000
	ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67						

Executant0010	Obiectiv0234	Obiect0002	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
32	7306348	BUCATA	76,000	TABLA						0,036
		BRAYARA SIMPLA APARATOARE								0,001
33	7306661	KG	1,445							0,047
		BUMBAC DE STERS S 2091								0,000
34	7311355	M	6,000							0,000
		COT TABLA 2MM PT CABLU								0,000
35	7324728	KG	0,045							0,000
		HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M								0,003
36	7324742	BUCATA	0,011							0,000
		HARTIE GUMATA								0,000
37	7329467	KG	3,400							0,000
		MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897								0,000
38	7333951	M	0,320							0,000
		PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49								0,000
39	7337696	BUCATA	3,000							0,000
		REGLETA 2 BORNE SCB								0,000
40	7344211	KG	0,020							0,000
		SAPUN DE RUFETIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59								0,000
41	7346207	KG	0,035							0,000
		STEARINA								0,000
42	7355674	MP	0,020							0,000
		TESATURA PT.RULOURI TIP MANGALIA								5,451
Total M:										5,451
										eur:

PROIECTANT

PERSONA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea:0234 KM 33+517 ILVA MICA-FLORENI
Obiectul:0002 INSTALATII BLA

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa		Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)		Procentul romani
			2	3		4 = 2 X 3	5	
0		1						
1	0010411	CONSTRUCTOR CAI FERATE	11	2,01594				
2	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE	22	44,00000				
3	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN	12	3,29986				
4	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN	22	3,29986				
5	0019621	SAPATOR	21	279,60400				
6	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	21	12,32000				
7	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	31	7,48000				
8	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	1B	257,94010				
9	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	21	2,56470				
10	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	2B	12,34970				
11	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	51	2,56470				
12	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT.	5B	4,82490				
13	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE	12	1,69000				
14	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE	21	10,02000				
15	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE	32	0,37498				
16	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE	42	7,25000				
17	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE	52	1,30424				
18	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	21	138,07922				
19	0022531	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	31	7,49992				
20	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	41	47,666664				
21	0022551	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	51	7,49992				
22	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC	S1	77,33328				
23	0022921	TINICHIGIU INDUSTRIAL	21	9,00000				

Total m: 939,981.96

eur: _____

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT