

Formular F2

OBIECTIV: 0059 KM 434+912 PLOIESTI-VICSANI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0003 - INSTALATIILE TTR

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 FAZA PROVIZORIE		
3	2	02 FAZA DEFINITIVA		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



OBIECT: REABILITARE POD KM 434+912 LINIA CF 500 PLOIESTI-VICSANI II
 INSTALATII DE TELECOMUNICATII
 FAZA: PT+DE
 BENEFICIAR FINAL: C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA R.C.F. IASI
 PROIECTANT GENERAL: PROINTEC-S.C. CONSYS PROIECT S.R.L -LOUIS BERGER

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Capitolul de lucrari: Faza provizorie
 Simbol: PT59TC0001

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cant.	Mat.	Man.	Utilaj	Transp.	Pretul unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=4*9
1	NSTC001	IDENTIFICARE CABLURI EXISTENTE (CU DETECTOR)	m	100					0.00	0.00
2	NSTC003	AGENT DE SEMNALIZARE	h	20					0.00	0.00
3	TCA02A2/1	SANT PT.INST.TEVI DIRECT IN PAMINT-FARA ST.NISIP (PENTRU DEMONTARE/MONTARE CABLURI EXISTENTE)	mc	40					0.00	0.00
4	TCA04F1	OBTURARE CAPETE CABLU CU CAPISON/MANSON TERMORETRACTABIL (ASIMILAT)	buc	2					0.00	0.00
5	NSTC004	INSTALARE PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN - DEMONTARE	m	10.00					0.00	0.00
6	NSTC005	INSTALARE COTURI PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN - DEMONTARE	buc	4.00					0.00	0.00
7	NSTC006	INSTALARE BRATARA PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN - DEMONTARE	buc	11.00					0.00	0.00
8	TCA14A2	INSTALARE CABLU Tc IN CONDUCTE CU g PANA LA 2,6 kg/m, (CI IN	km cb	0.01					0.00	0.00

TOTAL C+M


0.00

PROIECTANT,

L.S.

Intocmit,

Ing. Lucian Raliade



OFERTANT,

L.S.

OBIECT: REABILITARE POD KM 434+912 LINIA CF 500 PLOIESTI-VICSANI II
 INSTALATII DE TELECOMUNICATII
 FAZA: PT+DE
 BENEFICIAR FINAL: C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA R.C.F. IASI
 PROIECTANT GENERAL: PROINTEC-S.C. CONSYS PROIECT S.R.L -LOUIS BERGER

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Capitolul de lucrari: Faza definitiva (dupa terminarea lucrarilor la pod)
 Simbol: PT59TC0002

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cant.	Mat.	Man.	Utilaj	Transp.	Pretul unitar	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=4*9
1	INSTC001	IDENTIFICARE CABLURI EXISTENTE (CU DETECTOR)	m	50					0.00	0.00
2	INSTC003	AGENT DE SEMNALIZARE	h	40					0.00	0.00
3	TCA02A2/1	SANT PT.INST.TEVI DIRECT IN PAMINT-FARA ST.NISIP (PENTRU DEMONTARE/MONTARE CABLURI EXISTENTE)	mc	40					0.00	0.00
4	DA03A1	SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI CF (ASIMILAT)	100 mp	0.5					0.00	0.00
5	DA05A1	SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT	mc	20					0.00	0.00
6	TSH19A1	EXTRAGERE MANUALA TUFE DE ARBUSTI	buc	50					0.00	0.00
7	TSG07A1	SCOATERE MANUALA CIOATE	buc	30					0.00	0.00
8	TSB20A1	SAPATURA MANUALA IN SPATII LIMITATE - ASIMILAT (SONDAJE, GROPI MUFE)	mc	4					0.00	0.00
9	TSD05A1	COMPACTAREA CU MAIUL A UMPLUTURII	100mc	0.5						
10	TCA14Y1	INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SANT EXISTENT SAU CANAL	km cbl	0.05					0.00	0.00
11	TCA14B1	INSTALARE CABLU DE TELECOM IN CONDUCTE (PROTECTIE METALICA - ASIMILAT) AVIND GREUT. 2,61-6,8 KG/M	km cbl	0.01					0.00	0.00
12	TCA14V1	INSTALARE CABLU DE TELECOM.IN SAPATURA IN SANT EXISTENT - BANDA DE SEMNALIZARE	km cbl	0.05					0.00	0.00
13	INSTC 004	BANDA SEMNALIZARE	kg	1					0.00	0.00
14	INSTC010	CABLU19x4x1,2 ARMAT SI ECRANAT	km	0.06					0.00	0.00
15	TCA16M1	PREGATIRE CAPETE CABLU CU MANTA PVC(PE)	buc	4					0.00	0.00
16	TCA18C1	JONCT.CUARTE.DIN CABLE TELEF.INTERURBANE B-19q	buc	38					0.00	0.00
17	TCA16G1	INCHIDEREA JONCT.LA CABLURI DE TELECOM.LUCRARI AUXILIARE INCHID.MANSON TERMORETRACTABIL CABL.INT - ASIMILAT	buc	4					0.00	0.00
18	TCA28S1	ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : CONTINUIT. EL. A MANTALEI SI ARMATURII SAU ECRANULUI	buc	2					0.00	0.00
19	DA06A1	STRAT DE NISIP CU ASTERNERE MANUALA	mc	4					0.00	0.00
20	TR1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR	tona	2					0.00	0.00
21	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR PE DIST.= 10 KM	tona	2					0.00	0.00

OBIECT: REABILITARE POD KM 434+812 LINIA CF 500 PLOIESTI-VICSANI II
 INSTALATI DE TELECOMUNICATI
 FAZA: PT+DE
 BENEFICIAR FINAL: C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA R.C.F. IASI
 PROIECTANT GENERAL: PROINTEC-S.C. CONSIIS PROIECT S.R.L -LOUIS BERGER

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=4*9
22	NSTC004	INSTALARE PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN	m	10.00					0.00	0.00
23	NSTC005	INSTALARE COTURI PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN	buc	4.00					0.00	0.00
24	NSTC006	INSTALARE BRATARA PROTECTIE METALICA TIP SUTHZEISEN	buc	11.00					0.00	0.00

TOTAL C+M 0.00

PROIECTANT,

L.S.

Intocmit,
 Ing. Lucian Rallade



OFERTANT,

L.S.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0059 KM 434+912 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul: 0003 INSTALATII TTR

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)		Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	6		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7	
1	0100014	BUCATA	4,000					0,000
	MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 61-104 FIRE							
2	2005339	KG	79,200					0,079
	PLASA SARMA ZINCATA OCHI HEXAG. 25,0 X1,0 X1500 S 2542							
3	2100830	KG	0,100					0,000
	IPROS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1							
4	2200393	M CUB	5,244					8,914
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM							
5	2611360	KG	1,000					0,001
	VATA DE STICLA							
6	2917685	M CUB	0,048					0,038
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689							
7	3706320	KG	1,400					0,001
	BANDA DIN CUPRU 0 CL.A 1 X 20 CU99,95 S 427							
8	3805346	KG	4,950					0,004
	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,5 STAS 889							
9	3807930	STONE	0,000					0,000
	SARMA OL ZINCATA SCOPURI ELECTR. GIA D= 3 S 3732							
10	3807942	STONE	0,000					0,000
	SARMA OL ZINCATA SCOPURI ELECTR. GIA D= 4 S 3732							
11	4817102	M	0,240					0,000
	CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 2 X 1,5 S 12220/6							
12	5100910	BUCATA	0,320					0,000
	LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 OL 220V 60W S6115							
13	5209596	BUCATA	153,900					0,001
	MANSON ELECTROIZOLANT D=5MM DIN HIRTIE PT. IZOL.COND.							
14	5214539	BUCATA	12,400					0,002
	CIRLIG PT CABLU ZINCAT 175 MM							

Formularul C6

Executant0010	Obiectiv0059	Obiect0003	1	2	3	4	5=3X4	6	7
15	5840986	BUCATA	1,000						0,000
	PIULITE	PATRATE	M 6	GR. 6	S	926			
16	5886942	KG	0,160						0,000
	CUIE	CU CAP CONIC	TIP A1 3	X 70	OL34	S 2111			
17	5893385	BUCATA	1,000						0,000
	BOLT	TORNADO FIX.ASAMBL.PANOU							
18	5904536	M CUB	0,125						0,001
	AZOT	GAZOS IMBUTELIAT CALITATEA I							
19	5904603	KG	0,242						0,000
	SILICAGEL	TIP MICROPOROS SORTUL I				S 10732			
20	5904756	KG	0,380						0,000
	ALIAJ	DE LIPIT STANIU-PLUMB LP50							
21	5904768	KG	16,370						0,016
	ALIAJ	DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37							
22	5904811	KG	0,010						0,000
	ALIAJ	STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%)							
23	6001991	BUCATA	2,720						0,000
	PINZA	PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 10	FOI	S1582					
24	6101349	KG	1,000						0,001
	CHIT	DE CUTIT GRI	1522 C	891-1	STAS	6592-62			
25	6103036	KG	0,200						0,000
	CHIT	ROMTIX 1502 P				NTR	5655-74		
26	6103232	KG	0,075						0,000
	VOPSEA	ALBA	V.101-2	NTR	90-80				
27	6103268	KG	0,080						0,000
	VOPSEA	ROSIE (FP)	V.231-1	NTR	90-80				
28	6103610	KG	0,010						0,000
	VOPSEA	NEAGRA	V.901-2	NTR	90-80				
29	6106088	KG	0,080						0,000
	EMAIL	INOL NEGRU	E.901-1	NTR	75-70				
30	6109157	KG	0,100						0,000
	DILUANT		211	D.002-49	NO-	46-70			
31	6109509	KG	0,080						0,000
	INTARITOR	TRIEILENTETRAMINA							

Executiv	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
0010	Obiectiv	0059	Obiectiv	0003				
32	6200597	KG	24,030					0,030
	BENZINA AUTO NEETIATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176							
33	6200755	LITRU	3,200					0,004
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767							
34	6200767	LITRU	0,250					0,000
	PETROL DISTILAT TIP 18/200 NP-NID 767							
35	6202430	KG	5,400					0,005
	PARAFINA RAFINATA OPACA TIP 58/62 STAS 57							
36	6202648	KG	0,200					0,000
	UNSORI PE BAZA DE SAPUNURI PT.RULMENTI 145NA3 S1608							
37	6202741	KWH	8,000					0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ							
38	6202806	M CUB	0,928					0,928
	APA INDUSTRIALA PT.LOCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE							
39	6305036	KG	0,400					0,000
	PANOU METALIC DIN TABLA DE 2 MM AMBUTISATA,DIF.DIMENS.							
40	6426232	BUCATA	0,150					0,012
	BORNA BETON INDIC CABL TC TIP ACU LUNG DE 0,8 M							
41	6621519	M	4,200					0,000
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX10MM S 3658							
42	6621569	MP	0,162					0,000
	ADEBAND							
43	6717306	KG	0,480					0,000
	PLACA PVC RIGID PRES.TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513							
44	6718506	KG	9,050					0,009
	BANDA AVERTIZ PVC INSCRIPT PTR CABLU TC SAPAT 1 MM GROS							
45	6827400	BUCATA	0,080					0,004
	SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.1,50-2,50M							
46	7303889	KG	0,092					0,000
	ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67							
47	7304405	M	6,000					0,000
	BANDA ADEZIVA PET 25 MM 4065							
48	7304417	M	4,000					0,000
	BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68							

Executant 0010	Obiectiv 0059	Obiect 0003	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	7305045	BUCATA	1,140						0,002
		BATERIE R20-22, 5V STAS 808-78							
50	7305057	BUCATA	1,140						0,000
		BATERIE R61-1, 5V STAS 808-78							
51	7305071	BUCATA	2,280						0,000
		BATERIE 3R 12 DE 4, 5V STAS 808							
52	7306661	KG	0,348						0,000
		BUMBAC DE STERS S 2091							
53	7308499	BUCATA	1,000						0,000
		CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC							
54	7309998	KG	0,076						0,000
		COLOFONIU (IMPORT)							
55	7311226	BUCATA	0,012						0,000
		CORP VALVA AUTO TIP AC-38/11,5							
56	7321180	BUCATA	0,140						0,000
		ETICHETA DIN TABLA DE PLUMB 250X20X2,5MM PTR CABLE							
57	7324728	KG	0,430						0,000
		HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M							
58	7324742	BUCATA	0,032						0,000
		HARTIE GUMATA							
59	7329572	KG	2,000						0,002
		MASA TURNARE SI INTARITOR -IZOLANTA GALBENA							
60	7331240	BUCATA	1,000						0,000
		PAFTA ZINCATA PT CABLU:17 MM							
61	7333951	M	1,200						0,000
		PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49							
62	7344211	KG	0,152						0,000
		SAPUN DE RUFTE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59							
63	7344766	KG	5,000						0,005
		SFOARA DIE CINEPA DN 2 MM PT. MATISAJ (CERUITA)							
64	7346207	KG	0,147						0,000
		STEARINA							
65	7355674	MP	0,040						0,000
		TESATURA PT.RULOURI TIP MANGALIA							

Executant0010	Obiectiv0059	Obiect0003	Formularul C6				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
66	7358016	BUCATA	0,012				0,000
		VENTIL PT. VALVA AUTO					
67	9999999	LEI					0,000
		DIFERENTA PRET MATERIAL					
Total M:							10,071
eur:							

PROIECTANT

**PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI**

Lucrarea:0059 KM 434+912 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul:0003 INSTALATII TTR

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa		Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)			
			0	1		2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010421	CONSTRUCTOR CAI FERATE 21							
2	0011321	FINISOR TERASAMENTE 21				60,00000			
3	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12				40,07920			
4	0012811	PAVATOR 11				2,40000			
5	0012821	PAVATOR 21				23,71100			
6	0019621	SAPATOR 21				1,15372			
7	0019921	MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 21				348,38580			
8	0020211	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 11				73,70980			
9	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12				9,00000			
10	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21				24,65200			
11	0020922	ELECTROMECHANIC RETELE 22				15,19920			
12	0020931	ELECTROMECHANIC RETELE 31				97,18480			
13	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32				9,07402			
14	0020941	ELECTROMECHANIC RETELE 41				2,50256			
15	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42				2,76754			
16	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52				26,21649			
17	0020961	ELECTROMECHANIC RETELE 61				37,66847			
18	0020962	ELECTROMECHANIC RETELE 62				9,07402			
19	0021942	MASINIST UTILAJ CONSTR. 42				27,91238			
20	0030231	MINER SUPRAFATA 31				0,20150			
21	0039921	MUNCIT. DESERV. MINE SUPR. 21				9,72000			
22	0090322	PEISAGIST 22				9,76000			
23	0099922	MUNCITOR DESV. GOSP. COM. 22				63,50000			
24	0099999	DIFERENTA PRET MANOPERA				65,00000			
25	0100141	FASONATOR 41				8,40000			
26	0109921	MUNCITOR AUX. 21				68,40000			
27	0109931	MUNCITOR AUX. 31				8,70000			
28	0319711	MUNCITOR INC/DESC. MAT. 11				0,70000			

Executant0010 Obiectiv0059 Obiect0003

		<i>Formularul C7</i>			
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
		1045,07252			

Total m:

eur:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0059 KM 434+912 PLOIESTI-VICSANI
Obiectul: 0003 INSTALATII TTR

Formularul C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile		Valoarea (exclusiv TVA)
			(ore functionare)	Tarifal orar	
0			2	3	4 = 2 X 3
1	T 0002302	GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA PINA LA 10 KVA	14,44000		
2	T 0002509	MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 4-5, 9MC/MIN	12,03200		
3	A 0002801	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG	4,86000		
4	A 0002804	PERFORATOR ROTATIV PNEUM. (EXCL.CONSUM AER COMPR.) 16-30KG	9,60000		
5	T 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	0,61200		
6	T 0004021	MAI MECANIC CU MOT.TERMICDE 6CP 150-200 KGF	5,19500		
7	T 0004804	AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC, PE AUTO 2,5T	23,94000		
8	T 0005603	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	0,09200		
9	T 0005605	TRACTOR PE PNEURI DE 65CP, CU REMORCA DE 3T	0,06500		
10	A 0006608	TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3,1-10TF	0,06580		
Total U:			70,90180		

eur:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
 SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0059 KM 434+912 PLOIESTI-VICSANI
 Obiectul: 0003 INSTALATII TTR

Formularul C9

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM		Valoarea exclusiv TVA)
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	Tariful unitar / UM	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto din articole de lucrari								
21	TRAO2A10 (Categorie 02) TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	TONE	2,00000	2,00000					
Total transport auto din articole de lucrari			2,00000	2,00000					
Total t:			2,00000	2,00000					

eur:

PROIECTANT