

Formular F2

OBIECTIV: 0023 KM 47+855 DARMANESTI-DORNISOAR

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0002 - INSTALATIIL BLA

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 RETELE DE CABLURI EXTERIOARE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport Total (a+b+c+d)	Material	Manoperă	Utiliaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	200						
2.	TSA02F1	Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	400						
3.	TSD01C1	Imprastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	400						
4.	TSD04B1	Compactare straz pamant Gr=10cm	200						
5.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	125						
6.	W2G03A22	Demontare cablu	2500						
7.	W2G03A25 12301/0392	Cablu subteran tip CSYEAIABY 37x1	1250						
8.	W2G03A17 12301/0422	Cablu subteran tip CSYEAIABY 9x2,5 -	1250						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
9.	TCA16A1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire-montare	buc	2					
10.	TCA16D1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire- montare	buc	2					
11.	0100009	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire-procurare	buc	2					
12.	0100011	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire -procurare	buc	2					
13.	W3F09A2	Aparatoare cabluri protecție cabluri- demontare	m	17					
14.	W3F09A1	Apărătoare cabluri protecție	buc	17					
15.	W3F10A1	Cot metalic protecție cabluri-	m	6					
16	W3F10A2	Cot metalic protecție cabluri- demontare	buc	6					
17.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalații CED	buc	2					

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.

L.S.

L.S.

Întocmit,

Verificat,

Ing. Oana MIRICĂ

Ing. Aurel SOPOV

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)
 SUCURSALA RCF IASI
 Lucrarea: 0023 KM 47+855 DARMANESTI-DORNISOAR
 Obiectul: 0002 INSTALATIIBLA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile Denumire resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)		Furnizorul	Greutatea (tone)
					5 = 3 X 4	6		
0	1	2	3	4	5	6	7	7
1	0100009	BUCATA	2,000					0,000
			MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 9-14 FIRE					
2	0100011	BUCATA	2,000					0,000
			MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 22-37 FIRE					
3	4811641	M	1275,000					1,338
			CABLU CSYEABY MASIV 37 X 1 S 8779					
4	4811940	M	1275,000					0,765
			CABLU CSYEABY MASIV 9 X 2,5 S 8779					
5	4831237	M	10,000					0,000
			CONDUCTOR TCY 1X 0,8 S 4037					
6	5214541	BUCATA	1,200					0,000
			CIRLIG PT CABLU ZINCAT 100 MM					
7	5820390	BUCATA	94,000					0,002
			SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920					
8	5840780	BUCATA	94,000					0,000
			PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922					
9	5904299	KG	0,100					0,000
			FLUX (PASTA DECAPANTA) PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*					
10	5904603	KG	0,240					0,000
			SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732					
11	5904768	KG	4,000					0,004
			ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37					
12	5904835	KG	0,040					0,000
			COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)					
13	6200597	KG	10,000					0,012
			BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176					
14	6200755	LITRU	12,500					0,015
			PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					

Executant/0010	Obiectiv/0023	Obiect/0002	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6202430	KG	2,400			TIP 58/62 STAS 57			0,002
	PARAFINA RAFINATA OPACA								
16	6202741	KWH	4,200						0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ								
17	6202806	M CUB	20,000						20,000
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE								
18	6426438	BUCATA	125,000						2,505
	REPER B.A. PT.CABLURI, DESEN RA 345-29								
19	6717306	KG	0,480						0,000
	PLACA PVC RIGID PRES.TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513								
20	6718465	BUCATA	500,000						0,005
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70								
21	7302500	M	17,000						0,110
	APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU								
22	7303889	KG	0,048			(CERUITA) STAS 1369-67			0,000
	ATA DE CISMARIE,FIARTA								
23	7306348	BUCATA	34,000						0,016
	BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA								
24	7306661	KG	2,530						0,002
	BUMBAC DE STERS S 2091								
25	7311355	M	6,000						0,047
	COT TABLA 2MM PT CABLU								
26	7324728	KG	0,090						0,000
	HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M								
27	7324742	BUCATA	0,022						0,000
	HARTIE GUMATA								
28	7333951	M	0,640			LATIME 0,90M STAS 322-49			0,000
	FINZA NEALBITA DE BUMBAC								
29	7344211	KG	0,040						0,000
	SAPUN DE RUFEE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59								
30	7346207	KG	0,070						0,000
	STEARINA								
31	7355674	MP	0,040						0,000
	TESATURA PT.RULOURI TIP MANGALIA								

Executant	Obiectiv 0023	Obiect 0002	4	5 = 3 X 4	6	7
0	1	2	3	4		
Total M:						24,830

eur:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea:0023 KM 47+855 DARMANESTI-DORNISOAR
Obiectul:0002 INSTALATII BLA

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani 5
0	1	2	3	4	5	
1	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22	200,00000			
2	0019621	SAPATOR 21	1133,20000			
3	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	56,00000			
4	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	34,00000			
5	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B	707,96250			
6	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21	6,22500			
7	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B	29,97500			
8	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51	6,22500			
9	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B	17,17500			
10	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12	3,38000			
11	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21	20,04000			
12	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32	0,74996			
13	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42	14,50000			
14	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52	2,60848			
15	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21	115,39829			
16	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 41	9,66666			
17	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC S1	19,33332			
Total m:			2376,43921			

eur:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT