

Formular F2

OBIECTIV: 0035 KM 58+307 DARMANESTI-DORNISOAR

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0004 - INSTALATIIL BLA

Nr. crt.	Nr. subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 REȚELE DE CABLURI EXTERIOARE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d) 4	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	TOTAL
1.	NMB010422	Ore program constructor CF catg.2	ore	16					
2.	TSA02F1	Sapatura manuala in teren tare H=1,5m	mc	32					
3.	TSD01C1	Imprastiere pamint tare Gr=(10-30)cm	mc	32					
4.	TSD04B1	Compactare strat pamant Gr=10cm	mc	16					
5.	W3F11A1	Reper beton armat pentru cabluri	buc	2					
6.	W2G03A1715	Montare cablu subteran CSYEALABY 9X2.5	m	150					
7.	W2G03A18	Demontare cablu subteran CSYEALABY 9X2.5	m	150					
8.	4811940	Cablu subteran CSYEALABY 9X2.5 - procurare	m	100					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4a	6 = 3 x 4b	7 = 3 x 4c	8 = 3 x 4d	9 = 3 x 4
9.	W2G03A210	Montare cablu subteran CSYEALABY 24x1	m	150					
10.	W2G03A22	Demontare cablu subteran CSYEALABY 24x1	m	150					
11.	4811603	Cablu subteran CSYEALABY 24x1 - procurare	m	100					
12.	TCA16B1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire-montare	buc	2					
13.	0100009	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 9-14 fire -procurare	buc	2					
14.	TCA16D1 asimilat	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire-montare	buc	2					
15.	0100011	Manson termotractabil pentru cabluri semnalizare 22-37 fire -procurare	buc	2					
16.	W3F09A2	Aparatoare cabluri protecție cabluri - demontare	m	30					
17.	W3F09A1 -100% aparatoare	Aparatoare cabluri protecție cabluri - montare	buc	30					
18.	7302500	Aparatoare cabluri protecție cabluri - procurare	m	15					
19.	W3F10A1 -100%cot	Cot metalic protecție cabluri - montare	buc	12					
20.	W3F10A2	Cot metalic protecție cabluri- demontare	m	12					
21.	7311355	Cot metalic protecție cabluri- procurare	m	6					
22.	W3K01A1	Reglare, verificare, probe instalatii CED	buc	6					

PROIECTANT,

S.C. CONSYS PROIECT S.R.L.
L.S.Întocmit,
Ing. Oana MIRICĂ
*Mirică*Verificat,
Ing. Aurel SOPOV
Sopov

OFERTANT,

L.S.

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea: 0035 KM 58+307 DARMANESTI-DORNISOAR
Obiectul: 0004 INSTALATIILE BLA

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile resursa matf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)			Furnizorul	Greutatea (tone)
					5	3	4		
0	1	2	3	4	5	3	4	6	7
1	0100009	BUCATA	2,000						0,000
		MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 9-14 FIRE							
2	0100011	BUCATA	2,000						0,000
		MANSON TERMORETRACTABIL CABLURI SEMNALIZARE 22-37 FIRE							
3	4811603	M	100,000						0,072
		CABLU CSYEABY MASIV 24 X 1 S 8779							
4	4811940	M	100,000						0,060
		CABLU CSYEABY MASIV 9 X 2,5 S 8779							
5	4831237	M	30,000						0,000
		CONDUCTOR TCY 1X 0,8 S 4037							
6	5214541	BUCATA	1,200						0,000
		CIRLIG PT CABLU ZINCAT 100 MM							
7	5820390	BUCATA	180,000						0,005
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920							
8	5840780	BUCATA	180,000						0,001
		PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 10 GR. 5 S 922							
9	5904299	KG	0,300						0,000
		FLUX (PASTA DECAPANTA) PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*							
10	5904603	KG	0,240						0,000
		SILICAGEL TIP MICROPOROS SORTUL I S 10732							
11	5904768	KG	4,000						0,004
		ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP37							
12	5904835	KG	0,120						0,000
		COSITOR FLUDOR + COLOFONIU 70%SN 30%PB (IMPORT)							
13	6200597	KG	10,000						0,012
		BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 90 REGULAR S 176							
14	6200755	LITRU	1,500						0,001
		PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767							

Executant0010	Obiectiv0035	Obiect0004	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	6202430	KG	2,400			TIP 58/62 STAS 57			0,002
	PARAFINA RAFINATA OPACA								
16	6202741	KWH	12,600			ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ			0,000
17	6202806	M CUB	1,600			APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE			1,600
18	6426438	BUCATA	2,000			REPER B.A. PT.CABLURI, DESEN RA 345-29			0,040
19	6717306	KG	0,480			PLACA PVC RIGID PRES.TIP A-2000X1000X 4 STAS 8513			0,000
20	6718465	BUCATA	60,000			FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70			0,000
21	7302500	M	15,000			APARATOARE TABLA 2 MM PT.CABLU			0,097
22	7303889	KG	0,128			ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67			0,000
23	7306348	BUCATA	60,000			BRATARA SIMPLA APARATOARE TABLA			0,028
24	7306661	KG	0,330			BUMBAC DE STERS S 2091			0,000
25	7311355	M	6,000			COT TABLA 2MM PT CABLU			0,047
26	7324728	KG	0,090			HIRTIE ELECTROIZOLANTA PT CABLURI TELEFONICE SULURI 1M			0,000
27	7324742	BUCATA	0,022			HARTIE GUMATA			0,000
28	7333951	M	0,640			PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49			0,000
29	7344211	KG	0,040			SAPUN DE RUFEE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59			0,000
30	7346207	KG	0,070			STEARINA			0,000
31	7355674	MP	0,040			TESAURA PT.RULOURI TIP MANGALIA			0,000

Executant 0010	Obiectiv 0035	Obiect 0004	4	5 = 3 X 4	6	7
0	1	2	3			1,977

Total M:
eur:

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)
SUCURSALA RCF IASI

Lucrarea:0035 KM 58+307 DARMANESTI-DORNISOAR
Obiectul:0004 INSTALATII BLA

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa		Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA) 4 = 2 X 3	Procentul romani 5
			0	2			
1	0010422	CONSTRUCTOR CAI FERATE 22	1	16,00000	3		
2	0019621	SAPATOR 21		90,65600			
3	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21		4,48000			
4	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31		2,72000			
5	0020219	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 1B		80,45400			
6	0020221	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 21		0,74700			
7	0020229	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 2B		3,59700			
8	0020251	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 51		0,74700			
9	0020259	ELECTRICIAN CABLE SUBT. 5B		1,75950			
10	0020912	ELECTROMECHANIC RETELE 12		3,38000			
11	0020921	ELECTROMECHANIC RETELE 21		20,04000			
12	0020932	ELECTROMECHANIC RETELE 32		0,74996			
13	0020942	ELECTROMECHANIC RETELE 42		14,50000			
14	0020952	ELECTROMECHANIC RETELE 52		2,60848			
15	0022521	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 21		144,23914			
16	0022541	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 41		28,99998			
17	0022591	MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 51		57,99996			
Total m:				473,67802			

eur:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT