TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN METAL - USI - 03

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	
UM1		Usa metalica - Tablou electric	1.00 x 2.10	990 x 2090	1	2.10	-	2.10	-	
UM2		Usa metalica - Acces subsol	1.05 x 2.10	1040 x 2090	1	2.205	-	2.205	-	
UM3		Usa metalica	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	
UM3'		Usa metalica	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	
UM4		Usa metalica - Acces pod (EI 30)	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI - 04

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	
UL1		Usa din tamplarie din lemn stratificat	1.00 x 2.30	990 x 2290	1	2.30	-	2.30	-	
UL2		Usa din tamplarie din lemn stratificat	1.15 x 2.10	1140 x 2090	1	2.415	-	2.415	-	
UL3		Usa din tamplarie din lemn stratificat	1.00 x 2.10	990 x 2090	1	2.10	-	2.10	-	
UL4		Usa din tamplarie din lemn stratificat	1.00 x 2.10	990 x 2090	1	2.10	-	2.10	-	
UL4'		Usa din tamplarie din lemn stratificat	1.00 x 2.10	990 x 2090	3	2.10	-	6.30	-	
UL5		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	8	1.89	-	15.12	-	
UL5'		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	12	1.89	-	22.68	-	
UL6		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.80 x 2.10	790 x 2090	1	1.68	-	1.68	-	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI - 04

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	
UL6'		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.80 x 2.10	790 x 2090	5	1.68	-	8.40	-	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - FERESTRE - 05

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	
FL1		Fereastra din tamplarie din lemn stratificat cu geam transparent	0.94 x 1.40	930 x 1390	2	1.32	1.188	2.64	2.376	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN PVC - USI - 06

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	TAMPLARIE (m²)	GEAM (m²)	
UPVC1		Usa din panou PVC si panouri despartitoare din PVC - Grup sanitar	0.70 x 2.10 0.90 x 2.10 0.85 x 2.10	690 x 2090 890 x 2090 840 x 2090	1 1 1	1.47 1.89 1.785	- - -	1.47 1.89 1.785	- - -	
UPVC2		Usi din panou PVC si panouri despartitoare din PVC - Grup sanitar	0.70 x 2.10 0.50 x 2.10 1.55 x 2.10	690 x 2090 490 x 2090 1540 x 2090	2 1 1	1.47 1.05 3.255	- - -	2.94 1.05 3.255	- - -	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.02.03.06.AR.05.022 elaborat la data 01.2013.
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.03.06.AR.05.022 prepared on 01.2013.

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: II (cf. P100/2006)
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B (cf. HG 766/1997)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II (cf. P118/1999)

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinţa Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY			Data Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Gössler	01.2013	
Subcontractant / Subcontractor: VIOTOP				
Aprobat Approved	Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader	A. M. Baicu	01.2013	
Verificat Checked	Arhitect Architect	M. Fotache	01.2013	
Proiectat Designed	Arhitect Architect	L. G. Baicu	01.2013	

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 4065 M. BAICU L. G. BAICU

"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" Tronsonul 2 - A: KM 614 - CAP Y B ÂRZAVA

"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan-European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h" Section 2 - A: KM 614 - CAP Y B ÂRZAVA

Project 9i 35311.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:

Statia Radna - Clădire călători - Tablou tâmplărie interioară
Radna Station - Station Building - Interior joinery list

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr. / No
1:100	1/05.2013	PT.2A.03.06.AR.05.022	22/22