TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - 1

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA TAMPLARIE (m²)	PE BUCATA GEAM (m²)	TOTAL TAMPLARIE (m²)	TOTAL GEAM (m²)	OBSERVATII
UM1		Usa metalica speciala acces hala	2.00 x 2.70	1990 x 2690	5	5.4	-	27	-	
UM2		Usa intrare birouri din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant semigeac cu sistem de autoinchidere	2.00 x 2.70	1990 x 2690	1	5.4	-	5.4	-	Usa va fi prevazuta cu grile de ventilare detaliate la pozitia V1
UM3		Usa metalica speciala acces hala	4.90 x 3.30	4890 x 3290	2	16.17	-	32.34	-	Usa va fi prevazuta cu sistem tip rulou cu motor pe ax la interior
UM4		Usa metalica speciala acces hala	5.30 x 4.90	5290 x 4890	2	25.97	-	51.94	-	Usa va fi prevazuta cu sistem tip rulou cu motor pe ax la interior

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA TAMPLARIE (m²)	PE BUCATA GEAM (m²)	TOTAL TAMPLARIE (m²)	TOTAL GEAM (m²)	OBSERVATII
UM5		Usa metalica speciala acces spatii tehnice	1.00 x 2.70	990 x 2690	1	2.7	-	2.7	-	Usa va fi prevazuta cu grile de ventilare detaliate la pozitia V1
UM6		Usa metalica speciala acces spatii tehnice	1.00 x 2.70	990 x 2690	4	2.7	-	10.8	-	Usa va fi prevazuta cu grile de ventilare detaliate la pozitia V1
F1		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.00 x 0.90	990 x 890	4	1.50	1.17	6	1.41	
F2		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.00 x 1.50	990 x 1490	13	1.50	1.17	19.5	16.34	
F2'		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.00 x 1.50	990 x 1490	13	1.50	1.17	19.5	16.34	
F3		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	3.00 x 1.50	2990 x 1490	10	4.5	3.78	45	37.7	
F4		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.00 x 1.50	990 x 1490	1	1.50	1.17	1.50	1.17	
F5		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	3.00 x 1.50	2990 x 1490	7	4.5	3.6	31.5	21	

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA TAMPLARIE (m²)	PE BUCATA GEAM (m²)	TOTAL TAMPLARIE (m²)	TOTAL GEAM (m²)	OBSERVATII
F6		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	3.00 x 3.00	2990 x 2990	11	9	9.42	99	117	
F7		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.00 x 3.00	990 x 2990	3	3	2.43	9	5.44	
F8		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant prevazut cu TRAPA DE FUM	1.00 x 1.50	990 x 1490	2	1.50	1.17	3	2.34	
F9		Fereastra din tamplarie eficienta din Aluminiu cu geam termoizolant transparent prevazut cu TRAPA DE FUM	3.00 x 1.50	2990 x 1490	11	4.50	3.60	49.5	38.6	
V1		GRILE DE VENTILATIE din aluminiu cu plase mobile pentru usile cu indicativul UM5 respectiv UM6	0.90 x 0.40	890 x 390	10	0.36	-	3.6	-	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 4085 Margarete FOTACHE Arhitect cu drept de semnătură

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.02.03.06.AR.07.012
elaborat la data 01.2013.
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.03.06.AR.07.012
prepared on 01.2013.

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: III (cf. P100/2006)
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C (cf. HG 766/1997)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II (cf. P118/1999)
CATEGORIA DE PERICOL LA INCENDIU: D

TURCU I. DAN ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR NR.: 341 NR.: 00611 VERIFICATOR PROIECTE

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinţa Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY

			Data Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Gössler	01.2013	

Subcontractant / Subcontractor: YIOTOP

Aprobat Approved	Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader	A. M. Baicu	01.2013	
Verificat Checked	Arhitect Architect	M. Fotache	01.2013	
Proiectat Designed	Arhitect Architect	L. G. Baicu	01.2013	

"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
Tronsonul 2 - A: KM 614 - CAP Y B ĂRZAVA
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan-European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 2 - A: KM 614 - CAP Y B ĂRZAVA

Project 9/ 35311.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:
Staţia Radna - Clădire Mentenanţă - Tablou tâmplărie exterioară
Radna Station - Maintenance Building - Exterior joinery list

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr. / No
1:100	1/05.2013	PT.2A.03.06.AR.07.012	12/13