

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.02.04.04.IS.05.003 elaborat la data 01.2013
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.04.IS.05.003 prepared on
01.2013

Nota 1:
Executarea lucrurilor de montaj a rețelilor de alimentare cu apă și canalizare se va face cu respectarea prescripțiilor din caielele de sarcini specifice acestor tipuri de lucrări.

Note 1:
The execution of the fixing works for water supply and sewerage network will be carried out according to the provisions of the technical specifications that are intended for this type of works.

Nota 2:
Cerința de calitate minimă corespunzător nivelului de performanță este **Is** - în conformitate cu prevederile H.G. 925 - 1995.
Categorie de importanță a lucrărilor hidrolehnice este **"C"** (normală) - în conformitate cu prevederile STAS 2473 - 1983

Note 2:

Minimum quality requirement adequate performance level are **Is** - in correspondence with G.R. 925 - 1995.
Importance class for hydrotechnical works is **"C"** (normal) - in correspondence with STAS 2473 - 1983 forecast.

Nota 3:

Prezentul plan se va consulta impreuna cu planurile: PT.2A.03.04.IS.05.001, PT.2A.03.04.IS.05.002, PT.2A.03.04.IS.14.001

Note 3:

The present design will be consult with the following drawings: PT.2A.03.04.IS.05.001, PT.2A.03.04.IS.05.002, PT.2A.03.04.IS.14.001

Nota4: Orice greseala sau neconcordanta gasita, executantul are obligatia de a atrage atentia proiectantului, astfel executantul va fi raspunzator pentru aceasta.

Note 4:
The contractor has to draw the attention of the designer with regard to any error or incongruity encountered, otherwise the contractor will be responsible for it.

Nota5:
Echipamentele și materialele vor fi puse în operă în conformitate cu indicațiile și recomandările cuprinse în cărțile tehnice ale furnizorilor. Acestea vor avea certificată de conformitate CE sau acoremente tehnice.

instalațiilor în conformitate cu specificul materialelor folosite.
Executanții lucrărilor de instalații are obligația de a verifica cantii ațite de materiale și gabaritele echipamentelor înainte de ofertare, procurarea materialelor și începerea execuției și de a semnala eventualele neconcordanțe ale

Prezența planșă se va citi împreună cu celelalte. Montarea echipamentelor de c. ătre persoane neautorizate este strict interzisă.

Note5:
Equipments and materials will be placed according to the indications and recommendations specified in the suppliers' technical books. These will be accompanied by EC conformity certificate or technical agreements.

Before tendering, the Contractor of installations works has the duty to check the quantities of materials and dimensions of equipment, the procurement of materials and commencement of execution and to point out eventual non-conformities of the design.

Present drawing will be correlated with the structure drawings and any further non-correlation will be remedied through site dispositions.

Denumire desen / Drawing name:

Stația Păuliș - Clădire de călători - Instalații Sanitare - Schema coloanelor /
Păuliș Station - Station building - Sanitary engineering installations - Diagram

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No
1:50	1/05 2013	PT 2A 03 04 IS.05 003	03/03

LEGENDA:

Rds	Robinet dublu de serviciu
RSM	Robinet cu sfera și mufe
S	Fonta de scurgere
W	Coloană canalizare menajeră
Y	Coloană canalizare pluvială
PR	Teava polipropilena reticulară
SCV	Sifon cu colectare și iesire verticală
	Directie curgere apă
	Protecție la trecere prin pereti și planșee

CIRCUITE

— Conducta apă rece
- - - Conducta apă caldă
— Conducta canalizare menajeră

TABEL DE ECHIVALENȚĂ LA CONDUCȚIE DE APĂ

OL	1 1/2"	3 1/4"	1"
PP-R	20x1,9	25x2,3	32x3
PE-Xa	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Dn	15	20	25

LEGEND

Legend:

Rds	Double serve valve
RSM	Ball valve
ss	Cast iron tube
W	Sewer duct
P	Pluvial duct
PPR	Orifice polypropylene pipe
GCV	Floor trap with collector and vertical exit
W	Water flow direction
—	Protection at floors and walls passing

CIRCUITS

— Cold water pipe
- - - Hot water pipe

COINTEGRATING VAR(1) FOR INFLATION

OL	1/2"	3/4"	1"
PP-R	20x1,9	25x2,3	32x3
PE-Xa	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Dn	15	20	25

