TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - USI - 01

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	
U1		Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.02 x 2.60	1010 x 2590	2	2.65	2.385	5.30	4.77	Usa dreapta Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
U2		Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.02 x 2.60	1010 x 2590	2	2.65	2.385	5.30	4.77	Usa stanga Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
U3		Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent la partea superioara	1.02 x 2.60	1010 x 2590	2	2.65	2.385	5.30	4.77	Usa stanga Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
U4		Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent la partea superioara	1.02 x 2.60	1010 x 2590	2	2.65	2.385	5.30	4.77	Usa dreapta Tamplarie de Al cu rupere de punte termica

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - FERESTRE - 02

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	
F1		Fereastra din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.02 x 1.70	1010 x 1690	1	1.73	1.557	1.73	1.557	Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
F2		Fereastra din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	0.52 x 0.80	510 x 790	3	0.416	0.374	1.248	1.122	Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
										
F3		Vitrina din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	4.01 x 1.70 6.60 x 1.70 4.01 x 1.70	4000 x 1690 6590 x 1690 4000 x 1690	1 1 1	6.817 11.22 6.817	6.135 10.098 6.135	6.817 11.22 6.817	6.135 10.098 6.135	Tamplarie de Al cu rupere de punte termica
										
F4		Vitrina din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.86 x 1.70 6.60 x 1.70 1.86 x 1.70	1850 x 1690 6590 x 1690 1850 x 1690	1 1 1	3.162 11.22 3.162	2.846 10.098 2.846	3.162 11.22 3.162	2.846 10.098 2.846	Tamplarie de Al cu rupere de punte termica

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI - 03

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	
UL1		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	Usa dreapta
UL2		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	Usa stanga
UL3		Usa din tamplarie din lemn stratificat	0.80 x 2.10	790 x 2090	1	1.68	-	1.68	-	Usa dreapta

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - FERESTRE - 04

INDICATIV TAMPLARIE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (m)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm)	NR. BUC.	PE BUCATA		TOTAL		OBSERVATII
						TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	TAMPLARIE (m^2)	GEAM (m^2)	
FA1		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam simplu	1.17 x 1.85	1160 x 1840	1	2.16	1.944	2.16	1.944	

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
4065
Margareta FOTACHE
Arhitect cu drept de semnătură

Acest plan anulează şi înlocuieşte planul nr. PT.02.04.10.AR.05.010 elaborat la data de 01.2013
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.10.AR.05.010 prepared on 01.2013

ROMANIA S.A.T.-D.C.U. CURTICI NR: 547 NR: 06511 B.A.B.E.L.C.E.D. ARHITECTURA VERIFICATOR PROIECT

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinţa Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY

			Data Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Gössler	01.2013	

Subcontractant / Subcontractor: VIOTOP

Aprobat Approved	Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader	A. M. Baicu	01.2013	
Verificat Checked	Arhitect Architect	M. Fotache	01.2013	
Proiectat Designed	Arhitect Architect	L. G. Baicu	01.2013	

"Reabilitarea liniei c.f. Frontier ă - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu vitez ă maximă de 160 km/h"
Tronsonul 2 - B: Cap Y Bârzava - Cap Y Ilteu
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 2 - B: End Y Bârzava - End Y Ilteu

Project 9i 35311.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:

Staţia Bârzava - Clădire călători - Tablou de tâmplărie
Bârzava Station - Station Building - Joinery List

Scara / Scale:	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr. / No
1:100	1/05.2013	PT.2B.04.10.AR.05.010	10/10