



**REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ - CURTICI - SIMERIA,  
PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV  
PAN EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ  
MAXIMĂ DE 160 KM/H  
TRONSONUL 2 B: CAP Y BÂRZAVA - CAP Y ILTEU**

**LOT 5: ELECTRIFICARE**

**ILUMINAT CAPETE DE STAȚII**

**PROIECT TEHNIC**

**VOLUMUL II – LISTE DE CANTITĂȚI**

PÖYRY DEUTSCHLAND GmbH MANNHEIM  
SUCURSALA BUCUREȘTI

S.C.VIO TOP S.R.L.





REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERA-CURTICI-SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160KM/H.

TRONSON 2B - CAP Y BÂRZAVA - CAP Y ILTEU

LOT 6: ELECTRIFICARE

CATEGORIA DE LUCRĂRI: ILUMINAT CAPETE STAȚII

CENTRALIZATOR DE CANTITATI PE SPECIALITATI

Nr. crt	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (lei/u.m.)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5	6=4*5
1241	SE.010	Cutie echipamente și distribuitor conform planurilor – procurare și montare.	buc	6.00		
448	IE.035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	9.00		
449	IE.036	Verificarea și testarea rețelelor electrice subterane	buc	11.00		
443	IE.030	Verificare priză de pământ	buc	30.00		
455	IE.042	Demontare loc de lampă	buc	55.00		
459	IE.046	Demontare stâlp iluminat	buc	55.00		
473	IE.060	Subtraversarea liniilor de cale ferată cu cabluri electrice	m	110.00		
452	IE.039	Bornă din beton pentru reperarea cablului	buc	115.00		
439	IE.026	Electrod pentru priza de pământ, îngropat în pământ	buc	120.00		
417	IE.004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	156.00		
446	IE.033	Cutie de conexiuni montată pe / în stâlp echipată cu siguranță automată	buc	156.00		
1473	SV.213	Stâlp din beton precomprimat	buc	156.00		
440	IE.027	Cutie cu piesă de separație pentru legare IPT la priza de pământ (PST)	buc	186.00		
414	IE.001	Tub de protecție, etanș, rigid/flexibil	m	390.00		
240	EA.203	Cabluri de energie categoria III	m	750.00		
238	EA.201	Cabluri de energie categoria I	m	5,414.00		
438	IE.025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	m	6,152.00		
239	EA.202	Cabluri de energie categoria II	m	7,540.00		
978	PO.202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	11,720.00		
					Total cheltuieli directe:	
					Ch.indirecte:	
					Profit:	
					Total general fara TVA:	

Proiectat,

.....





TRONSON 2B - CAP Y BĂRZAVA - CAP Y ILTEU

LOT 6: ELECTRIFICARE

CATEGORIA DE LUCRĂRI: ILUMINAT CAPETE STAȚII

LISTA DETALIATA PE CATEGORII DE LUCRARI

OBIECT: Stația BĂRZAVA

BoQ: DEMONTĂRI

ID: PT.02.06.10.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 10. IC. 01. IE. 042	Demontare loc de lampă	buc	20.00
2	PT. 02. 06. 10. IC. 01. IE. 046	Demontare stâlp iluminat	buc	20.00

OBIECT: Stația BĂRZAVA

BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP X

ID: PT.02.06.10.IC.02

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	889.00
2	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	23.00
3	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	27.00
5	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	4.00
6	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	16.00
7	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	23.00
8	PT. 02. 06. 10. IC. 02. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	970.00
9	PT. 02. 06. 10. IC. 02. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	607.00
10	PT. 02. 06. 10. IC. 02. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	780.00
11	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	12.00
12	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
14	PT. 02. 06. 10. IC. 02. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	23.00
15	PT. 02. 06. 10. IC. 02. IE. 001	Tab de protecție	ml	57.50
16	PT. 02. 06. 10. IC. 02. SE. 010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00



OBIECT: Stația BĂRZAVA

BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP Y

ID: PT.02.06.10.IC.03

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	884.00
2	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	22.00
3	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	25.00
5	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	3.00
6	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	12.00
7	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	22.00
8	PT. 02. 06. 10. IC. 03. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	1,160.00
9	PT. 02. 06. 10. IC. 03. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	338.00
10	PT. 02. 06. 10. IC. 03. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	510.00
11	PT. 02. 06. 10. IC. 03. EA. 203	Cabluri de energie categoria III	ml	750.00
12	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	10.00
13	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
14	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
15	PT. 02. 06. 10. IC. 03. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	22.00
16	PT. 02. 06. 10. IC. 03. IE. 001	Tab de protecție	ml	55.00
17	PT. 02. 06. 10. IC. 03. SE. 010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00

OBIECT: Interval BĂRZAVA-VĂRĂDIA  
 BoQ: ILUMINAT CAPETE POST SECȚIONARE BATA  
 ID: PT.02.06.11.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT.02.06.11.IC.01.IE.025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	458.00
2	PT.02.06.11.IC.01.IE.033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	12.00
3	PT.02.06.11.IC.01.IE.060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT.02.06.11.IC.01.IE.027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	14.00
5	PT.02.06.11.IC.01.IE.030	Verificare priză de pământ	buc	2.00
6	PT.02.06.11.IC.01.IE.026	Electrod pentru priza de pământ	buc	8.00
7	PT.02.06.11.IC.01.IE.004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	12.00
8	PT.02.06.11.IC.01.PO.202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	1,100.00
9	PT.02.06.11.IC.01.EA.201	Cabluri de energie categoria I	ml	108.00
10	PT.02.06.11.IC.01.EA.202	Cabluri de energie categoria II	ml	310.00
11	PT.02.06.11.IC.01.IE.039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	14.00
12	PT.02.06.11.IC.01.IE.035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT.02.06.11.IC.01.IE.036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	2.00
14	PT.02.06.11.IC.01.SV.213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	12.00
15	PT.02.06.11.IC.01.IE.001	Tub de protecție	ml	30.00

OBIECT: Stația VĂRĂDIA  
 BoQ: DEMONTĂRI  
 ID: PT.02.06.12.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT.02.06.12.IC.01.IE.042	Demontare loc de lampă	buc	20.00
2	PT.02.06.12.IC.01.IE.046	Demontare stâlp iluminat	buc	20.00

OBIECT: Stația VĂRĂDIA  
 BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP X  
 ID: PT.02.06.12.IC.02

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT.02.06.12.IC.02.IE.025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	837.00
2	PT.02.06.12.IC.02.IE.033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	21.00
3	PT.02.06.12.IC.02.IE.060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT.02.06.12.IC.02.IE.027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	25.00
5	PT.02.06.12.IC.02.IE.030	Verificare priză de pământ	buc	4.00
6	PT.02.06.12.IC.02.IE.026	Electrod pentru priza de pământ	buc	16.00
7	PT.02.06.12.IC.02.IE.004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	21.00
8	PT.02.06.12.IC.02.PO.202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	1,260.00
9	PT.02.06.12.IC.02.EA.201	Cabluri de energie categoria I	ml	494.00
10	PT.02.06.12.IC.02.EA.202	Cabluri de energie categoria II	ml	1,160.00
11	PT.02.06.12.IC.02.IE.039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	12.00
12	PT.02.06.12.IC.02.IE.035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT.02.06.12.IC.02.IE.036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
14	PT.02.06.12.IC.02.SV.213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	21.00
15	PT.02.06.12.IC.02.IE.001	Tub de protecție	ml	52.50
16	PT.02.06.12.IC.02.SE.010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00

OBIECT: Stația VĂRĂDIA  
 BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP Y  
 ID: PT.02.06.12.IC.03

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT.02.06.12.IC.03.IE.025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	919.00
2	PT.02.06.12.IC.03.IE.033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	23.00
3	PT.02.06.12.IC.03.IE.060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	15.00
4	PT.02.06.12.IC.03.IE.027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	27.00
5	PT.02.06.12.IC.03.IE.030	Verificare priză de pământ	buc	4.00



6	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	16.00
7	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	23.00
8	PT. 02. 06. 12. IC. 03. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	1,160.00
9	PT. 02. 06. 12. IC. 03. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	327.00
10	PT. 02. 06. 12. IC. 03. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	1,140.00
11	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	10.00
12	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
14	PT. 02. 06. 12. IC. 03. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	23.00
15	PT. 02. 06. 12. IC. 03. IE. 001	Tub de protecție	ml	57.50
16	PT. 02. 06. 12. IC. 03. SE. 010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00

OBIECT: Interval VĂRĂDIA-SĂVĂRȘIN

BoQ: ILUMINAT TRECERE LA NIVEL km: 548+620

ID: PT.02.06.13.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	2.00
2	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	2.00
3	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	1.00
5	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	4.00
6	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	72.00
7	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	3.00
8	PT. 02. 06. 13. IC. 01. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	693.00
9	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	7.00
10	PT. 02. 06. 13. IC. 01. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	650.00
11	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc.	1.00
12	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 13. IC. 01. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	2.00
14	PT. 02. 06. 13. IC. 01. IE. 001	Tub de protecție	ml	5.00

OBIECT: Stația SĂVĂRȘIN

BoQ: DEMONTĂRI

ID: PT.02.06.14.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 14. IC. 01. IE. 042	Demontare loc de lampă	buc	15.00
2	PT. 02. 06. 14. IC. 01. IE. 046	Demontare stâlp iluminat	buc	15.00

OBIECT: Stația SĂVĂRȘIN

BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP X

ID: PT.02.06.14.IC.02

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	995.00
2	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	25.00
3	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	10.00
4	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	30.00
5	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	5.00
6	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	20.00
7	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	25.00
8	PT. 02. 06. 14. IC. 02. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	1,800.00
9	PT. 02. 06. 14. IC. 02. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	735.00
10	PT. 02. 06. 14. IC. 02. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	1,320.00
11	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	16.00
12	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
14	PT. 02. 06. 14. IC. 02. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	25.00
15	PT. 02. 06. 14. IC. 02. IE. 001	Tub de protecție	ml	62.50
16	PT. 02. 06. 14. IC. 02. SE. 010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00



OBIECT: Stația SĂVĂRȘIN  
 BoQ: ILUMINAT STAȚIE CAP Y  
 ID: PT.02.06.14.IC.03

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	954.00
2	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	24.00
3	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	15.00
4	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	29.00
5	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	5.00
6	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	20.00
7	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	24.00
8	PT. 02. 06. 14. IC. 03. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	920.00
9	PT. 02. 06. 14. IC. 03. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	866.00
10	PT. 02. 06. 14. IC. 03. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	770.00
11	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	10.00
12	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	1.00
14	PT. 02. 06. 14. IC. 03. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	24.00
15	PT. 02. 06. 14. IC. 03. IE. 001	Tub de protecție	ml	60.00
16	PT. 02. 06. 14. IC. 03. SE. 010	Cutii echipamente și distribuitoare	buc	1.00

OBIECT: Interval SĂVĂRȘIN-ILTEU  
 BoQ: ILUMINAT TRECERE LA NIVEL km: 535+000; km: 537+636  
 ID: PT.02.06.15.IC.01

Nr. crt.	Codul de identificare	Denumire articol de lucrari	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 004	Corp de iluminat echipat cu lampă cu vapori de sodiu	buc	4.00
2	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 033	Cutie de conexiune echipată pe / în stâlp	buc	4.00
3	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 060	Subtraversarea liniilor de cale ferată	ml	20.00
4	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 030	Verificare priză de pământ	buc	2.00
5	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 026	Electrod pentru priza de pământ	buc	8.00
6	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 025	Conductor pentru legare la pământ, platbandă OLZn	ml	144.00
7	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 027	Cutie cu piesă separație pentru legare IPT la priza de pamant (PST)	buc	6.00
8	PT. 02. 06. 15. IC. 01. EA. 201	Cabluri de energie categoria I	ml	1,246.00
9	PT. 02. 06. 15. IC. 01. EA. 202	Cabluri de energie categoria II	ml	1,550.00
10	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 039	Borna din beton pentru reperarea cablului	buc	24.00
11	PT. 02. 06. 15. IC. 01. PO. 202	Săpătură cu taluz înclinat	m <sup>3</sup>	2,700.00
12	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 035	Scoaterea rețelei de sub tensiune pentru conectare	buc	1.00
13	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 036	Verificarea și testarea rețelelor electrice	buc	2.00
14	PT. 02. 06. 15. IC. 01. SV. 213	Stâlp beton armat precomprimat	buc	4.00
15	PT. 02. 06. 15. IC. 01. IE. 001	Tub de protecție	ml	10.00

Proiectat,

.....



unde:

PT faza  
 02 tronson  
 05 lot  
 28 obiect (interval / statie)  
 EA. specialitatea

01 parte de obiect (pentru specialitatile care au mai multe parti de obiect).  
 Pentru specialitatile care nu au parti de obiect, se va completa cu "00"

EA.001 codul articolului comasat, care contine codul specialitatii de la care  
 provine si numarul articolului (specialitatea Terasamente, articolul 001)