LEGENDA
LEGEND

- SEMNAL DE CIRCULATIE
  MAIN SIGNAL
- SEMNAL DE MANEVRA
  SHUNTING SIGNAL
- SEMNAL AVERTIZARE RUTIERA CU SEMBARIERA
  ROAD TRAFFIC WARNING SIGNAL WITH HALF BARRIER
- SEMNAL DE AVARIE
  DAMAGE SIGNAL
- TAMPON
  BUFFER STOP
- ELECTROACIONARIM DE MACAZ
  POINT MACHINE
- SABOT DE DERAIERE
  DERAILER
- DULAP CU ECHIPAMENTE
  CABINET WITH EQUIPMENT
- JONATE IZOLANTE
  INSULATING JOINTS
- JONATE IZOLANTE PENTRU GABARIT
  GAUGEUSER INSULATING JOINT
- CUTIE APARATAJ PENTRU CIRCUITELE DE CALE-CAP ALIMENTARE
  TRACK CIRCUIT BOX- SUPPLY END
- CUTIE APARATAJ PENTRU CIRCUITELE DE CALE-CAP RELEU
  TRACK CIRCUIT BOX- RELEASING END
- DISTRIBUITOR DE CABLURI
  DISTRIBUTOR BOX
- CAMERA DE TRAGERE
  PULL BOX
- TRANSFER CABLU IN SAPATURA
  CABLE TRENCH
- CANAL DE CABLURI
  CABLE DUCT
- TRASEU DE CABLURI IN PERON
  CABLE ROUTE ON PLATFORM
- SUBTRAVERSARE
  UNDERCROSSING
- NUMAROL CABLULUI PRINCIPAL
  NUMBER OF THE PRINCIPAL CABLE
- Se precizeaza statia la care este folosit cablul
  Show the end of the station where is used the cable
  - 1 Cablu in capatul 1 al statiei
    Cable in 1 end of the station
  - 2 Cablu in capatul 2 al statiei
    Cable in 2 end of the station
- b. Reprezinta instalatie de semnalizare pentru care este folosit cablul
  Shows the signalling equipment where the cable is used
  - 1 Cablu pentru electromecanisme de macaz
    Cable for the point machines
  - 2 Cablu pentru circuite de cale - cap receptie
    Cable for the track circuits - receiving end
  - 3 Cablu pentru circuite de cale - cap alimentare
    Cable for the track circuits - supply end
  - 4 Cablu pentru semnale de circulatie si manevra
    Cable for the main signals and shunting signals
  - 5 Cablu pentru semnale de intrare, BLA si BA1
    Cable for the entry signals, ABL and ALC
- e Reprezinta numarul de ordine al cablului principal
  Shows the number of the principal cable
- ebc-d Reprezinta numarul de ordine al cablului secundar
  Shows the current number of the secondary cable
- CABLUL SECUNDAR INAINTEA CELUI CABLUL PRINCIPAL alu
  SECONDARY CABLE GOING EST FROM PRINCIPAL CABLE abc
- BALIZA INDICO-CHIE ANDICA UNITA ZONEI EXTS LI
  ETCHS LI END OF MISSION ANNOUNCEMENT BALISE

Indice Index	Data Date	Descriere Description	Semnatura Semnature	Semnatura Semnature	Semnatura Semnature	Semnatura Semnature
Modificare / Revision E						
D						
C						
B						
A						

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NATIONALA DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY		Data / Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Sef de echipa Team leader	C. Teodorescu	01.2013
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	R. Trommer	01.2013

Subcontractant / Subcontractor: IOTOP			
Aprobat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	A.M. Balcu	01.2013
Proiectat Designed	Inginer Engineer	A. Sopov	01.2013

"Reabilitarea liniei c.f. Frontier ă - Curtici - Simeria , parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circula ţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
Section 3-C - end 1 Ilteu - end V Gurasada

"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 3-C - end 1 Ilteu - end V Gurasada

Project Nr 35311.1

Denumire desen / Drawing Title :

Plan de Situaţie - Statia ILTEU / ILTEU Station - Layout Plan
Km 525+300 - Km 526+700

Faza / Phase: PTh +CS ; TD + TS

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No
1:1000	1/16.05.2013	PT.02.05.16.SM.006	05/12