NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

04 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINIU - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (mm)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm/mm)	NR. BUC.	PENTRU (buc) TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	TOTAL TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	OBSERVATII
UAL1		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu	0.70 x 2.10	690 x 2090	1	1.47	-	1.47	-	
UAL2		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	0.70 x 2.10	690 x 2090	3	1.47	-	4.41	-	
UAL3		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu	0.80 x 2.10	790 x 2090	2	1.68	-	3.36	-	
UAL4		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu cu acces securizat	0.80 x 2.10	790 x 2090	1	1.68	-	1.68	-	
UAL5		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	0.80 x 2.10	790 x 2090	4	1.68	-	6.72	-	
UAL5'		Usa stanga din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	0.80 x 2.10	790 x 2090	5	1.68	-	8.40	-	
UAL6		Usa stanga din tamplarie din aluminiu	0.85 x 2.10	940 x 2090	3	1.785	-	5.355	-	
UAL7		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu	0.90 x 2.10	890 x 2090	7	1.89	-	13.23	-	

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

04 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINU - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (mm)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm/mm)	NR. BUC.	PENTRU (buc) TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	TOTAL TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	OBSERVATII
UAL7'		Usa stanga din tamplarie din aluminiu	0.90 x 2.10	890 x 2090	8	1.89	-	15.12	-	
UAL8		Usa dreapta din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	0.90 x 2.10	890 x 2090	5	1.89	-	9.45	-	
UAL8'		Usa stanga din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	0.90 x 2.10	890 x 2090	4	1.89	-	7.56	-	
UAL9		Usa stanga din tamplarie din aluminiu cu acces securizat	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	
UAL10		Usa stanga din tamplarie din aluminiu	1.00 x 2.10	990 x 2090	1	2.10	-	2.10	-	
UAL11		Usa stanga din tamplarie din aluminiu cu grila de ventilatie cu pale mobile cu dimensiunea 10cm x 30cm - la grup sanitar	1.00 x 2.10	990 x 2090	1	2.10	-	2.10	-	
UAL12		Usa dreapta din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant transparent	0.80 x 2.25 0.50 x 2.25 1.80 x 0.55	790 x 2240 490 x 2240 1790 x 540	1 2 1	1.80 1.125 0.99	1.62 1.0125 0.891	1.80 2.25 0.99	1.62 2.025 0.891	

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

04 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINU - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (mm)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm/mm)	NR. BUC.	PENTRU (buc) TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	TOTAL TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	OBSERVATII
UAL13		Usa din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.05 x 2.20 0.575 x 2.20 3.15 x 0.60	990 x 2190 565 x 2190 3140 x 590	4 4 2	2.20 1.265 1.89	1.98 1.1385 1.701	8.80 5.06 3.78	7.92 4.554 3.402	
UAL14		Usa stanga de tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	0.80 x 2.10 0.475 x 2.10 1.275 x 0.90	790 x 2090 465 x 2090 1265 x 890	1 1 1	1.68 0.9975 1.152	1.512 0.89775 1.0368	1.68 0.9975 1.1475	1.512 0.89775 1.0368	
UAL15		Usa dreapta din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant transparent	0.90 x 2.10 1.43 x 2.10 2.33 x 0.90	890 x 2090 1420 x 2090 2320 x 890	1 1 1	1.89 3.003 2.097	1.701 2.7027 1.8873	1.89 3.003 2.097	1.701 2.7027 1.8873	
UAL16		Usa amonicea de tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	3.15 x 2.50	3140 x 2490	2	7.875	7.0875	15.75	14.175	
UAL17		Usa din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.60 x 2.10	1590 x 2090	1	3.36	3.024	3.36	3.024	
UAL18		Usa din tamplarie din aluminiu cu sistem de autoinchidere	1.80 x 2.20 1.80 x 0.60	1790 x 2190 1790 x 590	1 1	3.96 1.08	- -	3.96 1.08	- -	

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

04 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINU - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (mm)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm/mm)	NR. BUC.	PENTRU (buc) TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	TOTAL TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	OBSERVATII
UAL19		Usa din tamplarie din aluminiu cu sistem de autoinchidere	1.70 x 2.20	1690 x 2190	1	3.74	-	3.74	-	
UAL20		Usa din tamplarie din aluminiu	1.80 x 1.80	1790 x 1790	1	3.24	-	3.24	-	
UAL21		Usa din tamplarie din aluminiu	1.80 x 2.20 1.80 x 0.60	1790 x 2190 1790 x 590	2 2	3.96 1.08	- -	7.92 2.16	- -	

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

05 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN METAL - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNE GOL (mm)	DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm/mm)	NR. BUC.	PENTRU (buc) TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	TOTAL TAMPLARE (buc*)	GEAM (buc*)	OBSERVATII
UMI1		Usa dreapta metalica	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	
UMI2		Usa stanga metalica rezistenta la foc EI 60	0.90 x 2.10	890 x 2090	1	1.89	-	1.89	-	
UMI3		Usi metalice	1.20 x 1.80	1190 x 1790	1	2.16	-	2.16	-	
UMI4		Usi metalice	1.80 x 1.80	1790 x 1790	2	3.24	-	6.48	-	

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: II - IMPORTANTA DEOSEBITA (cf. P100/2006)
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B - IMPORTANTA DEOSEBITA (cf. HG 766/1997)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II (cf. P118/1999)

Acest plan anulează şi înlocuieşte planul nr. PT.03.03.26.AR.05.020 elaborat la data de 01.2013
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.26.AR.05.020 prepared on 01.2013

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinţa Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NATIONALA DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY

			Data Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Gössler	01.2013	

Subcontractant / Subcontractor MOTOP

Aprobat Approved	Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader	A. M. Baicu	01.2013	
Verificat Checked	Arhitect Architect	M. Fotache	01.2013	
Proiectat Designed	Arhitect Architect	L. G. Baicu	01.2013	

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
FOTACHE Margareta
ARHITECT-ŞEF DE PROIECT

"Reabilitarea liniei c.f. Frontiera ş - Curtici - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteze de până la 160 km/h"
Transeuropă 3: Gurasada - Simeria
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 3: Gurasada - Simeria

Project 9/35311.1

Faza / Phase: PTH+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:
Statia Deva - Cladire calatori - Tablou de tamplarie interioara 1
Deva Station - Station Building - Interior Joinery List 1

Scara / Scale:	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr. / No
1:100	1/05.2013	PT.03.03.26.AR.05.020	20/21