NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

06 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
UL1		Usa stanga din lemn stratificat	0.80 x 2.10	790 x 2090	2	1.68	-	3.36	-			
UL2		Usa stanga din lemn stratificat	0.80 x 2.10	790 x 2090	1	1.68	-	1.68	-			
UL3		Usa dreapta din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	4	1.89	-	7.56	-			
UL4		Usa stanga din lemn stratificat	0.90 x 2.10	890 x 2090	6	1.89	-	11.34	-			
UL5		Usa din lemn stratificat	1.70 x 2.10	1690 x 2090	1	3.57	-	3.57	-			
UL6		Usa stanga din lemn stratificat cu geam transparent la parter superioara	0.90 x 2.10 3.05 x 0.90	890 x 2090 3040 x 890	5 5	1.89 2.745	- 2.4705	9.45 13.725	- 12.3525			
UL7		Usa din lemn stratificat	4.85 x 2.50	4840 x 2490	1	12.125	-	12.125	-			

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

06 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
UL8		Perou din lemn stratificat	1.55 x 1.20	1540 x 1190	3	2.34	-	7.02	-			

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

07 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINIU - FERESTRE

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
FAL1		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	9.75 x 1.40	9740 x 1390	1	13.65	12.285	13.65	12.285			
FAL2		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	1.80 x 2.80	1790 x 2790	1	5.04	4.536	5.04	4.536			
FAL3		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	2.95 x 2.80	2940 x 2790	1	8.26	7.434	8.26	7.434			
FAL4		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent	3.15 x 2.35	3140 x 2340	3	7.4025	6.6825	22.2075	19.9669			
FAL5		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent - Parou fix	1.30 x 3.00	1290 x 2990	1	3.90	3.51	3.90	3.51			

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

07 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN ALUMINIU - FERESTRE

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
FAL6		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent - Parou fix	0.55 x 3.00	540 x 2990	1	1.65	1.485	1.65	1.485			
FAL7		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent - Parou fix	0.80 x 1.10	790 x 1090	1	0.88	0.792	0.88	0.792			
FAL8		Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant transparent - Parou fix	0.60 x 0.60	590 x 590	2	0.36	0.324	0.72	0.648			

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

08 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN HPL - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
UHPL1		Usa dreapta din perou HPL si panouri din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.25 x 1.90	840 x 1890 240 x 1890	3 3	1.235 0.475	- -	3.705 1.425	-			
UHPL2		Usa stanga din perou HPL si panouri din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.25 x 1.90	840 x 1890 240 x 1890	2 2	1.235 0.475	- -	2.47 0.95	-			
UHPL3		Usa stanga din perou HPL si panouri din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.20 x 1.90	840 x 1890 190 x 1890	3 3	1.235 0.38	- -	3.705 1.14	-			
UHPL4		Usa dreapta din perou HPL si panouri despartitoare din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.85 x 1.90 1.65 x 1.90 1.45 x 1.90	840 x 1890 590 x 1890 1590 x 1890 1440 x 1890	2 1 1 1	1.235 1.14 3.04 2.755	- - - -	1.235 1.14 3.04 2.755	-			
UHPL5		Usa stanga din perou HPL si panouri despartitoare din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 1.20 x 1.90 1.30 x 1.90	840 x 1890 1190 x 1890 1490 x 1890	4 1 2	1.235 2.28 2.85	- - -	4.94 2.28 5.70	-			

NOTA: TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

08 TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN HPL - USI

INDICATIV TAMPLARE	ELEVATIE	DESCRIERE	DIMENSIUNI GOL [mm]	DIMENSIUNI TAMPLARIE [mm]	BUC.	PERDELE TAMPLARIE	PERDELE GEAM	PERDELE MONTA	TOTAL TAMPLARIE	TOTAL GEAM	TOTAL MONTA	OBSERVATII
UHPL6		Usa dreapta din perou HPL si panouri din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.55 x 1.90	840 x 1890 540 x 1890	1 1	1.235 1.805	- -	1.235 1.805	-			
UHPL7		Usa stanga din perou HPL si panouri din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.25 x 1.90 1.85 x 1.90	840 x 1890 240 x 1890 1840 x 1890	1 1 1	1.235 0.475 3.515	- - -	1.235 0.475 3.515	-			
UHPL8		Usa stanga din perou HPL si panouri despartitoare din HPL - Grup sanitar	0.85 x 1.90 0.45 x 1.90 1.65 x 1.90	840 x 1890 440 x 1890 1590 x 1890	2 1 1	1.235 0.855 3.04	- - -	2.47 0.855 3.04	-			
HPL1		Perou despartitor din HPL pentru pisoare - Grup sanitar	0.40 x 1.50	390 x 1490	5	0.60	-	3.00	-			

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: B - IMPORTANTA DEOSEBITA (cf. P100/2006)
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B - IMPORTANTA DEOSEBITA (cf. HG 766/1997)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II (cf. P118/1999)

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.03.03.26.AR.05.021 elaborat la data de 01.2013
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.26.AR.05.021 prepared on 01.2013

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerinta Requirement	Semnatura Signature	Referat / Expertiza Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY

			Data Date	Semnatura Signature
Aprobat Approved	Şef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Gössler	01.2013	

Subcontractant / Subcontractor: MOTOP

Aprobat Approved	Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader	A. M. Balcu	01.2013	
Verificat Checked	Arhitect Architect	M. Fotache	01.2013	
Proiectat Designed	Arhitect Architect	L. G. Balcu	01.2013	

"Reabilitare linie c.f. Frontiera A - Curtici - Simeria, parte componenta a coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu vitez a maxima de 160 km/h"
"Tronsonul 3: Gurasada - Simeria"
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for Train Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 3: Gurasada - Simeria

Project Nr. 35311.1

Faza / Phase: PTh+DS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:
Statia Deva - Cladire calatori - Tablou de tamplarie interioare 2
Deva Station - Station Building - Interior Joinery List 2

Scara / Scale:	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr. / No
1:100	1.05.2013	PT.03.03.26.AR.05.021	21/21