## TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - USI - 01

| INDICATIV TAMPLARIE | ELEVATIE | DESCRIERE | DIMENSIUNE GOL (m) | DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm) | NR. BUC. | PE BUCATA TAMPLARIE (m²) | PE BUCATA GEAM (m²) | TOTAL TAMPLARIE (m²) | TOTAL GEAM (m²) | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | | Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 1.02 x 2.60 | 1010 x 2590 | 2 | 2.65 | 2.385 | 5.30 | 4.77 | Usa dreapta Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| U2 | | Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 1.02 x 2.60 | 1010 x 2590 | 2 | 2.65 | 2.385 | 5.30 | 4.77 | Usa stanga Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| U3 | | Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent la partea superioara | 1.02 x 2.60 | 1010 x 2590 | 2 | 2.65 | 2.385 | 5.30 | 4.77 | Usa stanga Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| U4 | | Usa intrare din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent la partea superioara | 1.02 x 2.60 | 1010 x 2590 | 2 | 2.65 | 2.385 | 5.30 | 4.77 | Usa dreapta Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

## TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU - FERESTRE - 02

| INDICATIV TAMPLARIE | ELEVATIE | DESCRIERE | DIMENSIUNE GOL (m) | DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm) | NR. BUC. | PE BUCATA TAMPLARIE (m²) | PE BUCATA GEAM (m²) | TOTAL TAMPLARIE (m²) | TOTAL GEAM (m²) | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | | Fereastra din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 1.02 x 1.70 | 1010 x 1690 | 1 | 1.73 | 1.557 | 1.73 | 1.557 | Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| F2 | | Fereastra din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 0.52 x 0.80 | 510 x 790 | 3 | 0.416 | 0.374 | 1.248 | 1.122 | Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| |  | | | | | | | | | |
| F3 | | Vitrina din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 4.01 x 1.70<br>6.60 x 1.70<br>4.01 x 1.70 | 4000 x 1690<br>6590 x 1690<br>4000 x 1690 | 1<br>1<br>1 | 6.817<br>11.22<br>6.817 | 6.135<br>10.098<br>6.135 | 6.817<br>11.22<br>6.817 | 6.135<br>10.098<br>6.135 | Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |
| |  | | | | | | | | | |
| F4 | | Vitrina din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termoizolant transparent | 1.86 x 1.70<br>6.60 x 1.70<br>1.86 x 1.70 | 1850 x 1690<br>6590 x 1690<br>1850 x 1690 | 1<br>1<br>1 | 3.162<br>11.22<br>3.162 | 2.846<br>10.098<br>2.846 | 3.162<br>11.22<br>3.162 | 2.846<br>10.098<br>2.846 | Tamplarie de Al cu rupere de punte termica |

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

## TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - USI - 03

| INDICATIV TAMPLARIE | ELEVATIE | DESCRIERE | DIMENSIUNE GOL (m) | DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm) | NR. BUC. | PE BUCATA TAMPLARIE (m²) | PE BUCATA GEAM (m²) | TOTAL TAMPLARIE (m²) | TOTAL GEAM (m²) | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1 | | Usa din tamplarie din lemn stratificat | 0.90 x 2.10 | 890 x 2090 | 1 | 1.89 | - | 1.89 | - | Usa dreapta |
| UL2 | | Usa din tamplarie din lemn stratificat | 0.90 x 2.10 | 890 x 2090 | 1 | 1.89 | - | 1.89 | - | Usa stanga |
| UL3 | | Usa din tamplarie din lemn stratificat | 0.80 x 2.10 | 790 x 2090 | 1 | 1.68 | - | 1.68 | - | Usa dreapta |

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

## TABLOU TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN - FERESTRE - 04

| INDICATIV TAMPLARIE | ELEVATIE | DESCRIERE | DIMENSIUNE GOL (m) | DIMENSIUNE TAMPLARIE (mm) | NR. BUC. | PE BUCATA TAMPLARIE (m²) | PE BUCATA GEAM (m²) | TOTAL TAMPLARIE (m²) | TOTAL GEAM (m²) | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA1 | | Fereastra din tamplarie din aluminiu cu geam simplu | 1.17 x 1.85 | 1160 x 1840 | 1 | 2.16 | 1.944 | 2.16 | 1.944 | |

NOTA:
- TAMPLARIA VA FI COMANDATA DUPA RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE DIN EXECUTAREA INCHIDERILOR

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
4065
Margareta FOTACHE
Arhitect cu Drept de Semnătură

Acest plan anulează şi înlocuieşte planul nr. PT.03.03.22.AR.05.010 elaborat la data de 01.2013
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.22.AR.05.010 prepared on 01.2013

VERIFICATOR I. DIN DOMENIUL C - ARHITECTURĂ NR: 547 NR: 06511 VERIFICATOR PROF.

| Verificator / Expert Checker / Expert | Cerința Requirement | Semnatura Signature | Referat / Expertiza Report / Expertise |
|---|---|---|---|
| | | | |

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

| PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY | | | Data Date | Semnatura Signature |
|---|---|---|---|---|
| Aprobat Approved | Şef de echipă Team leader | C. Teodorescu | 01.2013 | |
| Verificat Checked | Expert Cheie Key Expert | B. Gössler | 01.2013 | |
| Subcontractant / Subcontractor VIOTOP | | | | |
| Aprobat Approved | Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader | A. M. Baicu | 01.2013 | |
| Verificat Checked | Arhitect Architect | M. Fotache | 01.2013 | |
| Proiectat Designed | Arhitect Architect | L. G. Baicu | 01.2013 | |

**"Reabilitarea liniei c.f. Frontier ă - Curtici - Simeria , parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu vitez ă maximă de 160 km/h"**
**Tronsonul 3: Gurasada - Simeria**

**"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"**
**Section 3: Gurasada - Simeria**

Project 9i 35311.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:

Statia Ilia - Clădire călători - Tablou de tâmplărie
Ilia Station - Station Building - Joinery list

| Scara / Scale: 1:50 | Revizia / Revision 1/05.2013 | Cod desen / Drawing Code PT.03.03.22.AR.05.010 | Nr. / No 10/10 |
|---|---|---|---|