



DENUMIRE CAMIN NUMBER OF CHAMBER	M ₁	MRP ₂	MRP ₃	M ₄	FSV
COTA TEREN-AMENAJAT APPLIANCE GROUND QUOTA					
COTA CAPAC CAMIN CHAMBER COVER QUOTA	177.33	177.33	175.28	173.50	173.50
COTA RADIER CAMIN (tub) CHAMBER FOUNDATION QUOTA (tube)	175.80	174.17	175.50	173.35	173.30
ADANCIME CAMIN DEPTH OF THE CHAMBER	1.59	3.09	1.33	1.15	1.20
DISTANTA INTRE CAMINE ON THE CENTER CHAMBER DISTANCE	6 m	7 m	6 m	5 m	
DISTANTE CUMULATE LENGTH ADDED	0 E	E	E	E	24 m
PANTA TUB CANALIZARE SEWAGE SLOAPE	1 %				
DIAMETRU + MATERIAL TUB CANALIZARE DIAMETER+TUBE MATERIAL	Tub PEGO, tip SN4, Ø 200 mm/ COPE tube, SN4 type, Ø 200 mm				

EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE SE VA FACE CU RESPECTAREA PRESCRIPTIILOR DIN CAIETELE DE SARCINI SPECIFICE ACESTOR TIPURI DE LUCRARI.

THE EXECUTION OF THE FIXING WORKS FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK WILL BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS THAT ARE INTENDED FOR THIS TYPES OF WORKS.

- * Cerinta de calitate minima corespunzator nivelului de performanta este Is - in conformitate cu prevederile H.G. 925 - 1995.
- * Categoria de importanta a lucrarilor hidrotehnice este "C" (normala) - in conformitate cu prevederile STAS 2473 - 1983.
- * Minimum quality requirement adequate performance level are Is - in correspondance with G.R. 925 - 1995.
- * Importance class for hydrotechnical works is "C" (normal) - in correspondance with STAS 2473 - 1983 forecast.

NOTA /NOTE:

- * Prezentul plan se va consulta impreuna cu planurile: PT.03.03.22.IS.05.001, PT.03.03.22.IS.01.003, PT.03.03.22.IS.14.001, PT.03.03.22.IS.14.002, PT.03.03.22.IS.14.003 si PT.03.03.22.IS.14.004.
- * Legenda se va citi in planul: PT.03.03.22.IS.14.001.
- * The present design will be consult with the following drawings: PT.03.03.22.IS.05.001, PT.03.03.22.IS.01.003, PT.03.03.22.IS.14.001, PT.03.03.22.IS.14.002, PT.03.03.22.IS.14.003 and PT.03.03.22.IS.14.004.
- * The cartouche will be consult in the drawing no: PT.03.03.22.IS.14.001.



Verificator/ Expert Checker/ Expert		Cerinta/ Requirement	Semnatura/ Signature	Referat/ Expertiza Report/ Expertise
PROIECTANT / DESIGNER:		PROIECTANT / DESIGNER:		PROIECTANT / DESIGNER:
Aprobat Approved	Sef de echipa Team leader	C. Teodorescu		Data / Date
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	B. Goessler		01.2013
Aprobat Approved	Adjunct Sef de echipa Deputy Team leader	A.M. Baicu		01.2013
Proiectat Designed	Proiectant Designer	Fl. Duta		01.2013
"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h" "Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h" Section 3: Gurasada - Simeria/ LOT 3				
Denumire desen / Drawing Title : Statio CFR ILIA. Retea exterioara de canalizare apa uzata menajera. Profil longitudinal ILIA Railway Station. Wastewater sewerage network. Longitudinal profile				
Scara / Scale	Revizia/Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No	
Oriz - 1: 500; Vert. - 1: 50		PT.03.03.22.IS.14.005		